



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

QUESTIONAMENTO 1

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO 025/2013

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços diversos de manutenção e adequações técnicas nos prédios do Fórum da Justiça do Trabalho em Curitiba e Anexo.

PERGUNTA 1:

Nos itens de instalação de placa adicional de gesso acartonado e parede de gesso acartonado e pinos de inox e balizador circular não consta preço nos itens de mão de obra, perguntamos se a mão de obra será por conta do Tribunal?

RESPOSTA 1:

Segundo manifestação da Secretaria de Engenharia e Arquitetura do TRT da 9ª Região:
Em atenção ao solicitado, informamos que os itens Pino inox polido, placa adicional de gesso acartonado, parede de gesso acartonado e pinos de inox e balizador circular, o preço indicado na planilha contempla o fornecimento e instalação do material. Portanto, os valores considerados são para os produtos já instalados.

PERGUNTA 2:

Os coeficientes de mão de obra da planilha podem ser adequados aos coeficientes de nossa empresa?

RESPOSTA 2:

Entendemos, que desde que a proponente não ultrapasse os Valores Unitários do item (material e Mão de obra) e o Total c/ BDI, ela pode adotar os coeficientes que entender razoáveis.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

END.:		AV. VICENTE MACHADO, 362													
LOCAL:		COBERTURA													
SERVIÇO:		INSTALAÇÃO DE PORTA E ILUMINAÇÃO SOB O TELhado E VENEZIANA NO DUTO DE VENTILAÇÃO; PINTURA SISTEMA DE HIDRANTES SUBST/REPAROS PORTAS CORTA FOGO - 10º, 8º, 7º, 5º e 4º PISOS.													
TAREFA:		2012796, 2243631 e 2316013													
tabela	código	Item	Descrição do Serviço	Unid.	Quant/ coef.	custo insumo	Qtde. Estimadas	Valores Unitários			Valores Totais			BDI 24,50%	Total c/BDI
								Material	Mão de Obra	Total	Material	Mão de Obra	Total		
		1.	DEMOLIÇÕES												
TCPO	02225.8.2.1	1.1	Remoção de esquadrias, metálicas, com ou sem reaproveitamento, inclusive remoção de entulho, compreendendo grades de proteção de esquadrias ou de fechamento de terreno, portas, janelas, pantográficas, etc.	m ²			1,68	R\$ 0,00	R\$ 5,25	R\$ 5,25	R\$ 0,00	R\$ 8,82	R\$ 8,82	R\$ 2,16	R\$ 10,98
			Pedreiro	h	0,05	R\$ 12,95			R\$ 0,65						
			Servente	h	0,50	R\$ 9,21			R\$ 4,61						
		2.	REVESTIMENTOS												
		2.1	Requadro de vão com argamassa mista de cimento, cal e areia - cantos vivos	m			40,00	R\$ 1,40	R\$ 2,68	R\$ 4,08	R\$ 56,00	R\$ 107,20	R\$ 163,20	R\$ 39,98	R\$ 203,18
			Pedreiro	h	0,10	R\$ 12,95			R\$ 1,30						
			Servente	h	0,15	R\$ 9,21			R\$ 1,38						
			Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)	kg	2,43	R\$ 0,44		R\$ 1,07							
			Areia lavada tipo média	m ³	0,01	R\$ 54,27		R\$ 0,33							

Yole Ueno
Pregoeira