



IMPLANTAÇÃO - PLANTA DE COBERTURA  
ESCALA 1:200

PISOS	LOCAL
1) Piso cerâmico 40x40 cm Linha Hercúlio WH Extra ref. Cécilia ou equivalente	Salas / Secretária / Circulação / Hall / IS's / Copa / Arquivo
2) Piso em PAVIER	Estacionamento
3) Piso concreto despenado acabado antiderrapante	Calçadas /
4) Piso pedra rascama	hall e escadas espelhos soleiras externas
PAREDE	
1) Pintura acrílica ref. F-164 SUVINIL ou equivalente	Salas / Secretária / Circulação / Hall / Arquivo
2) Cerâmica 20x20cm, cor branco ref. Cécilia ou equivalente	IS's / Copa
TETO	
1) Pintura látex cor branco galo sobre emboco e reboco em laje Ref. F-164 SUVINIL ou equiv.	IS's / Copa
2) Forro gesso modular- módulo 62x62x25 mm	Salas / Secretaria / Circulação / Hall / Arquivo

LEGENDA DE ACABAMENTOS EXTERNOS		
TIPO	COR	LOCAL
1) Revestimento tipo GRAFIATO	ref. Nourmo Blue SWB1777 Sherwin Williams ou equivalente	Paredes fachada
2) Revestimento tipo GRAFIATO	ref. Duck White SWB1151 Sherwin Williams ou equivalente	Paredes fachada

TABELA ESQUADRIAS						
PORTAS						
Código	Largura	Altura	Peitoris	Tipo - Material	Quantidade	Local
P1	90	210	-	Abri - madeira	06	Salas / IS's / Secret. / Anq. / Copa
P1a	90	210	-	Abri - madeira - Acústica	09	audiência e gab.
P2	70	210	-	Abri - madeira	08	IS's
P3	100	210	-	Abri - vidro temperado 10mm incolor	02	Alondimento hall audiência
P4	185	210	-	Abri - duas folhas - vidro temp. 10mm incolor	01	Hall Público
P5	90	210	-	Abri - Alumínio	02	externas varas e arquivo
P6	90	210	-	Abri - Madeira	01	is pre
JANELAS						
Código	Largura	Altura	Peitoris	Tipo - Material	Quantidade	Local
J1	180	180	40	Máximo ar - alumíniovidro liso 4mm	15	Salas / Secretaria
J2	80	80	140	Máximo ar - alumíniovidro liso 4mm	24	Salas / Secret. / Circ. / Copa / Anq.
J3	60	60	160	Máximo ar - alumíniovidro liso 4mm	09	IS's
J4	160	280	-	Máximo ar - alumíniovidro liso 4mm	02	Prédio Bandeira
J5	180	280	-	Máximo ar - alumíniovidro liso 4mm	01	Hall Público

ESTATISTICA DE ÁREAS:		
TERRENO lote 320 quadra 68	2.148,88m²	
A CONSTRUIR	507,11m²	
ÁREA PERMEÁVEL	614.75m²	28.60%
TAXA DE OCUPAÇÃO		23.60%
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,24	
grama interna Total area =614.75m²		
calçada interna ,area = 168.7m²		
estacionamento interno Área = 782.50 m²		



OBRA			PRANCHA	
Vara do Trabalho de Palmas Pr			0104	
PROPRIETÁRIO			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª Região	
TÍTULO			Projeto de Arquitetura Implantação - Situação - Estatística - Planta de Cobertura	
RESP. TECNICA			RESPONSÁVEL TÉCNICO CONSTRUÇÃO	
AUTOR DO PROJETO			PROPRIETÁRIO	
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ARQUITETURA			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	
Arq. Antônio César Teófilo Gondim			DESENVOLVIMENTO	
CAUSA #121-1 Pr			DATA	
REFERÊNCIA DOCUMENTO			ESCALA	
			1:200	