

PLANILHA DE CUSTOS PARA INTERVENÇÕES CORRETIVAS NA VT UNIAO DA VITORIA

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	QTDE. ESTIMADA	QTDE. MEDIDA	Valores unitários		Valores totais		TOTAL		TOTAL C/ BDI
			MAT.	M.O.	MAT	MO	MAT+MO	BDI	
Demolição de cobertura de telha cerâmica - mão de obra (remover apenas as telhas, reaproveitando madeiramento existente).	272,00	272,00	R\$ -	R\$ 6,94	R\$ -	R\$ 1.888,55	R\$ 1.888,55	R\$ 548,80	R\$ 2.437,35
Cobertura com telha de fibrocimento uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 125 mm, largura útil 1.020 mm e largura nominal 1.064 mm, inclinação 27%	272,00	272,00	R\$ 37,97	R\$ 9,44	R\$ 10.327,54	R\$ 2.567,14	R\$ 12.894,68	R\$ 3.747,13	R\$ 16.641,80
Limpeza geral da edificação (promover limpeza da laje, após remoção das telhas, recolhendo entulhos e lixos diversos. Ao final da obra, executar limpeza fina de toda a unidade)	275,00	275,00	R\$ -	R\$ 7,10	R\$ -	R\$ 1.952,50	R\$ 1.952,50	R\$ 567,39	R\$ 2.519,89
Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento (abrir buraco no muro lateral esquerdo)	0,20	0,00	R\$ -	R\$ 34,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm (execuatr rufo cfe. modelo)	45,00	45,00	R\$ 30,77	R\$ 12,65	R\$ 1.384,65	R\$ 569,25	R\$ 1.953,90	R\$ 567,79	R\$ 2.521,69
Remoção de louças sanitárias (lavatórios, bidês, bacias, pia) (remover vaso do gabinete do juiz para diagnosticar possível entupimento).	1,00	0,00	R\$ -	R\$ 16,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pintura com tinta látex acrílica em parede externa, com três demãos, sem massa corrida (pintar paredes internas e externas com tinta acrílica)	1595,00	1516,00	R\$ 4,09	R\$ 11,56	R\$ 6.199,08	R\$ 17.518,90	R\$ 23.717,97	R\$ 6.892,32	R\$ 30.610,29
Manta de subcobertura dupla face (instalar abaixo das ripas)	272,00	272,00	R\$ 3,98	R\$ 1,93	R\$ 1.082,56	R\$ 524,42	R\$ 1.606,98	R\$ 466,98	R\$ 2.073,96
Pintura com tinta acrílica em piso de concreto, duas demãos, aplicada com rolo de lã (pintar toda área de calçada, inclusive passeio público até a guia (meio-fio)).	259,13	252,45	R\$ 2,03	R\$ 8,31	R\$ 513,48	R\$ 2.097,61	R\$ 2.611,09	R\$ 758,77	R\$ 3.369,86
Pintura com tinta esmalte em esquadria de madeira, com duas demãos, sem massa corrida (pintar todas as portas de madeira)	33,64	33,64	R\$ 4,76	R\$ 9,57	R\$ 160,28	R\$ 322,09	R\$ 482,36	R\$ 140,17	R\$ 622,54
Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos (pintar portões e grades de janelas)	24,00	24,00	R\$ 5,07	R\$ 20,25	R\$ 121,73	R\$ 485,95	R\$ 607,68	R\$ 176,59	R\$ 784,27
Reservatório d'água cilíndrico de fibra de vidro capacidade 500 litros (substituir as caixas de fibrocimento existentes)	2,00	2,00	R\$ 303,25	R\$ 194,89	R\$ 606,51	R\$ 389,77	R\$ 996,28	R\$ 289,51	R\$ 1.285,80
Bacia sanitária de louça, com tampa e acessórios (previsto para substituição do banheiro do gabinete, caso necessário)	1,00	0,00	R\$ 175,19	R\$ 83,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Caçamba para remoção de entulhos	4,00	4,00	R\$ 250,00	R\$ 33,28	R\$ 1.000,00	R\$ 133,12	R\$ 1.133,12	R\$ 329,28	R\$ 1.462,40
Proteção de áreas com lona plástica (item previsto para aplicação na cobertura no caso de chuvas durante as execuções)	200,00	200,00	R\$ 2,52	R\$ 1,25	R\$ 503,35	R\$ 250,00	R\$ 753,35	R\$ 218,92	R\$ 972,27
VALOR TOTAL DA PLANILHA, SEM BDI					R\$ 21.899,18	R\$ 28.699,29			
VALOR TOTAL DA PLANILHA, SEM BDI					R\$ 27.194,40	R\$ 35.638,78	R\$ 50.598,46	R\$ 14.703,66	R\$ 65.302,12