

INTERVENÇÕES

- AMPLIAR ARQUIVO – SÓ COM DIVISÓRIAS, SEM ALTERAR PISO E SEM INSTALAÇÃO DE FORRO
- RELOCAR UMA PAREDE DO DEPÓSITO RH PARA ACESSO AO ARQUIVO
- AMPLIAR SALA MATERIAL MIÚDO ALINHANDO PAREDES COM A SALA EXISTENTE
  EXECUTAR ABERTURA DE VÃO PARA LIGAÇÃO ENTRE AS SALAS
  INSTALAR FORRO NA AMPLIAÇÃO DA SALA DE MIÚDOS
- FECHAMENTO DA SALA REFRIGERADA COM DRY WALL E FORRO
  INSTALAR 2 SPLIT 18 BTUs E DRENO CHEGANDO ATÉ O LADO EXTERNO PRÓXIMO AOS EQUIP. EXTERNOS
- INSTALAR PORTÃO DE CORRER NO ALAMBRADO DO ALMOXARIFADO. RECORTAR. FORNECER .
- PINTURA EM TODAS AS PAREDES ONDE HOUVERAM INTERVENÇÕES.

AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO / SALA REFRIGERADA/ SALA DEPÓSITO E INST. PORTÃO



INSTALAÇÃO DE EXAUSTORES EÓLICOS – SALA MEMÓRIA

INSTALAR TRÊS EXAUSTORES EÓLICOS NA COBERTURA ø 60cm SOBRE A SALA DA MEMÓRIA
INSTALAR OITO DIFUSORES DE AR, TIPO GRELHA NO FORRO DA SALA DA MEMÓRIA

Intervenções nesta calha

REFORMA EM CALHA ENTRE OS TELHADOS
INTERVENÇÕES

- REMOVER PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO – 300 m DE MANTA ASFÁLTICA
- SUBSTITUIR BOCAL DA PRUMADA PARA 100 mm
- RASPAGEM E SELAMENTO EM TODAS AS EMENDAS



VISÃO GERAL DAS INTERVENÇÕES

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO

LAY OUT 01/03

SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

AMPLIAÇÃO ARQUIVO, VISÃO GERAL DAS INTERVENÇÕES
EXAUSTORES EÓLICOS SALA DA MEMÓRIA E REFORMA DA CALHA

data SET/14
AUTOR DO PROJETO / CREA
ESCALA SEM ESCALA DESENHO CAD

TRTPR

ARQUIVO I:\unidades\curitiba\004 cajuru\016 03902528 – almox. arrimo, exaustores. lixeira – out 2014\cajuru 2014\cajuru dez 2014.dwg. LAYOUT ampliação arquivo exaustores

desenho.