LEGENDA:

- Área gramada – Permeável
- Piso em bloco intertravado – Semi–Permeável (passeios)
- Piso em bloco intertravado – Semi–Permeável (vias carroçáveis internas)
- PN=COTA PERFIL NATURAL TERRENO / PP=COTA NÍVEL PROJETADO ACABADO

OBSERVAÇÕES

VAGAS PARA ESTACIONAMENTO:
– SÃO PREVISTAS 87 VAGAS DESCOBERTAS.33 VAGAS DESTINADAS AO PÚBLICO E 54 VAGAS PRIVADAS.
– 2 VAGAS NO ESTACIONAMENTO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 2 VAGAS PARA IDOSOS, LOCALIZADAS PRÓXIMAS AO ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA NORMA 9050.
– TRATA–SE DE UM EDIFÍCIO PÚBLICO COM VÁRIAS ÁREAS QUE NÃO SÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO , SENDO APENAS DE APOIO.

A ÁGUA É FORNECIDA PELA SANEPAR E O ESGOTO É TRATADO PELO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SANEPAR.

LICENÇA DE CONSTRUÇÃO :
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO : 000/00
LICENÇA DE REFORMA : 000.000/0000 – ART : 0000000000–0
PROTOCOLO PGRSS : 00000
ART : 0000000000–0 / 0000000000
CMC : 00000
CNPJ: 00000000–0000/00

NOTAS:
01 – NÃO HÁ RIOS E CÓRREGOS NA FAIXA DE 30,00 MTS DO LOTE.
02 – NÃO HÁ NASCENTES NA FAIXA DE 50,00 MTS DO LOTE.
03 – A CALÇADA FRONTAL IRÁ OBEDECER A LEI 3144/05.
04 – REGIÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE ESGOTO E A ÁGUA SÃO FORNECIDAS PELA SANEPAR.
05 – A ÁREA DO ESTACIONAMENTO NÃO É COBERTA.
06 – INCLINAÇÃO MÉDIA DO PASSEIO DE 3%.

A REGIÃO É ATENDIDA PELO SISTEMA VIÁRIO BÁSICO, POIS NA AVENIDA PARANÁ PASSAM ÔNIBUS (CIRCULARES)

PROJETO LEGAL – TRT FOZ DO IGUAÇU – ESTATÍSTICA

Área do lote: 7.475,00 m2
Número de pavimentos: 01 (um)
Número de pavimentos tipos: Ø (nenhum)
Número de blocos: 2(dois)
Subsolo: Ø (nenhum)
Número de residências: Ø (nenhum)
Número de comércio: Ø (nenhum)
Outros usos: Institucional

Áreas Computáveis:
Existentes a permanecer: Ø (nenhum)
À construir :
bloco = 1501,68m²
arquivo = 262,80m²
guarita = 54,67m²
TOTAL = 1819,15m²

Área de projeção da edificação: 1819,15m²
Taxa de ocupação (x): aprox. 0,24%
Coeficiente de aproveitamento: aprox. 24,33%
Área de estacionamento (m²): 2812,17m²
Área de passeio: 674,45m²
Área de permeabilidade: 2169,29m² (29%) (grama)
Área de semi–permeabilidade: 3486,62m² (46,6%) (estacionamento + passeios)
Sala de estudos: 71,64m²



SITUAÇÃO
ESC 1:1000

APROVAÇÕES

TABELA ESQUADRIAS

CODIGO	DIM LxAxP	Qtd bloco	Qtd arquivo	Qtd guarita	DESCRIÇÃO
JA180X60	180x60		2		Esquadria em alumínio e vidro fixo
JA90x60	90x60		2		Esquadria alumínio maxim ar e vidro fixo
JA120X350	120x350	2			Esquadria em alumínio e vidro fixo
JA180X180	180x180x30	53	8	3	Esquadria alumínio maximo ar e vidro fixo
JA60X60	60x60x150	31	4	1	Esquadria em alumínio maximo ar
JA90X180	90x180x30	7			Esquadria em alumínio maximo ar e vidro fixo
PA180X350	180x350	2			Porta alumínio duas folhas pivotantes de abrir
PAV90X210	90x210	4			Porta alumínio venezeana uma folha pivotante de abrir
PAV80X170	80x170			1	Porta alumínio venezeana uma folha pivotante de abrir
PAV90X170	90x170	2			Porta alumínio venezeana uma folha pivotante de abrir
PM60X210	60x190x20	4	4	1	Porta interna madeira de abrir completa para bwc
PM70X210	70x210	9			Porta interna madeira de abrir completa
PM80X210	80x210	2	6		Porta interna madeira de abrir completa
PM90X210	90x210	36			Porta interna madeira de abrir completa
PMA90X210	90x210	20			Porta interna acústica madeira de abrir completa
PNE90X210	90x210	11			Porta interna madeira de abrir completa equipada para pne
VT180X210	180x210	4			Porta vidro temperado 10mm duas folhas pivotantes de abrir
VT180X210 F	180x210	3			Esquadria em vidro temperado 10mm fixo
VT90X210	90x210	5			Porta vidro temperado 10mm uma folha pivotante de abrir

OBRA: FÓRUM DE FOZ DO IGUAÇU
PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª Região
TÍTULO: IMPLANTAÇÃO/SITUAÇÃO
TABELA DE ESQUADRIAS
PRANCHA: 01/09

RESP. TÉCNICA	AUTOR DO PROJETO RESPONSÁVEL TÉCNICO – ARQUITETURA	PROPRIETÁRIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO CONSTRUÇÃO
REFERÊNCIA DOCUMENTO	DESENVOLVIMENTO	DATA	ESCALA Indicada

ARQUIVO=\\arquivosfs\UNIDADES\FOZ DO IGUAÇU\Instrução da Contratação\PDF - CSIT\Arquitetura.dwg FOLHA 01_06 IMPLANTAÇÃO