



SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2016

Termo aditivo a contrato de prestação de serviços, que fazem entre si, de um lado a UNIÃO, representada pelo **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, e de outro a empresa **PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, decorrente do Processo Licitatório Pregão nº 005/2016, Processo Geral nº 281/2016.

CONTRATANTE: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.141.166/0001-16, com sede na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Curitiba-PR, neste ato representado pela Ordenadora da Despesa, Sra. Patrícia Aimée Bruel Antonio, portadora da cédula de identidade com registro geral nº 3.203.882-4 (SSP-PR) e inscrita no CPF sob o nº 702.546.059-15, residente e domiciliada nesta Capital.

CONTRATADA: **PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.192.352/0001-00, estabelecida na Av. Lucílio de Held, 403, CEP 87.033-230, Maringá-PR, neste ato representada por sua Sócia-Responsável Técnica, Sra. Geni Miyuki Maeda Kanashiro, portadora da cédula de identidade com registro geral nº 1.911.413-9 e inscrita no CPF sob o nº 539.457.199-68, residente e domiciliada em Maringá-PR.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2016 - que tem por objeto a execução de serviços de reparos no imóvel da Vara do Trabalho de Rolândia-PR - **consiste em:**

- I) Formalizar o aditamento de itens, conforme o disposto no anexo deste instrumento (Anexo A);
- II) Prorrogar o prazo final de entrega do objeto do contrato em 15 dias.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

Em decorrência deste Aditivo, o valor total do Contrato sofrerá um acréscimo de R\$ 12.289,70 (doze mil, duzentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), passando de R\$ 84.539,25 (oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 96.828,95 (noventa e seis mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme a tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
I) Aditamento de itens existentes em planilha contratual	4.879,28
II) Aditamento de itens não existentes em planilha contratual	7.410,42
TOTAL ACRESCIDO AO CONTRATO	R\$ 12.289,70
VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 96.828,95



CLÁUSULA TERCEIRA – VINCULAÇÃO

Este instrumento vincula-se ao Contrato 26/2016 (Processo Licitatório Pregão nº 005/2016, Processo Geral nº 281/2016), ao Memorando GSEA nº 111/2016 e ao Despacho Odesp nº 1561/2016.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas, termos e condições do contrato original e do primeiro termo de aditamento não modificados pelo presente instrumento.

E para firmeza, e como prova de assim haverem ajustado e contratado, é lavrado este Termo em duas vias de igual teor, as quais, depois de lidas, são assinadas pelas partes contratantes.

Curitiba, 31 de agosto de 2016.

CONTRATANTE

PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO
Ordenadora da Despesa
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região

CONTRATADA

GENI MIYUKI MAEDA KANASHIRO
Sócia - Responsável Técnica
Plamem Planejamento e Construções Eireli - EPP

OBRA: VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA
 CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
 CONTRATO: nº 26/2016 - PO 05/2016

Valor Global do Edital = R\$ 91.993,17
 Valor Global do Contrato = R\$ 83.250,00
 Desconto do Contrato = -9,50%

TERMO ADITIVO II - OFÍCIO JP 01/2016

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Aditivo/Glossa	Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.			Custo Serviço	Material	
I ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA																R\$ 4.879,28
INSTALAÇÃO DE FORRO NOVO NO ARQUIVO																R\$ 175,31
I.1	PLANILHA LICITACAO	2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	1,00	150,00	-	150,00	135,74	0,00	135,74	135,74	39,57	175,31	0,00	175,31
PINTURA DE CORRIMÃOS																R\$ 373,07
I.2	PLANILHA LICITACAO	11.11	PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado com utilização de revolver de ar-comprimido - aplicado nos corrimãos das escadas de acesso ao segundo pavimento (pública e restrita).	m²	20,00	9,95	6,01	15,96	9,00	5,44	14,44	288,86	84,20	232,58	140,48	373,07
PINTURA DE GRADIL E PORTÃO																R\$ 602,69
I.3	PLANILHA LICITACAO	11.11	PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado nos gradil frontal do imóvel e seu portão.	m²	32,31	9,95	6,01	15,96	9,00	5,44	14,44	466,66	136,03	375,74	226,95	602,69
PINTURA DE JANELAS E GRADES DE PROTEÇÃO																R\$ 1.490,03
I.4	PLANILHA LICITACAO	11.11	PINTURA ESMALTE FOSCO, duas demãos sobre superfície metálica, incluindo uma demão de fundo anticorrosivo aplicado nas janelas existentes nas suas grades.	m²	79,88	9,95	6,01	15,96	9,00	5,44	14,44	1.153,72	336,31	928,93	561,09	1.490,03
AJUSTE DE PISO E SOLEIRA																R\$ 26,74
I.5	PLANILHA LICITACAO	8.5	PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, dimensões 45X45 cm - Referência: ELIANE ou equivalente técnico- linha Cargo Plus, cor white - assentado com argamassa colante e rejunte flexível - ajuste de piso com soleira no final da escada de acesso restrito	m²	0,50	36,82	8,94	45,76	33,32	8,09	41,41	20,71	6,04	21,52	5,22	26,74
ACABAMENTO DE DUTOS E CABOS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO																R\$ 218,93
I.6	PLANILHA LICITACAO	4.1	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m - MATERIAL INSTALADO - execução do embunecamento dos dutos de drenagem e rede frigorífica	m²	2,00	71,34		71,34	64,56	0,00	64,56	129,12	37,64	166,76	0,00	166,76
I.7	PLANILHA LICITACAO	11.2	EMASSAMENTO COM MASSA PVA - PAREDES - Emassamento do embunecamento dos dutos de drenagem e rede frigorífica	m²	2,00	6,88	5,08	11,96	6,23	4,60	10,82	21,65	6,31	16,08	11,87	27,96
I.8	PLANILHA LICITACAO	11.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES - pintura do embunecamento dos dutos de drenagem e rede frigorífica	m²	2,00	7,31	3,05	10,36	6,62	2,76	9,38	18,75	5,47	17,09	7,13	24,22

OBRA: VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA
 CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
 CONTRATO: nº 26/2016 - PO 05/2016

Valor Global do Edital = R\$ 91.993,17
 Valor Global do Contrato = R\$ 83.250,00
 Desconto do Contrato = -9,50%

TERMO ADITIVO II - OFÍCIO JP 01/2016

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total	
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.		Aditivo
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA																	R\$ 1.821,05
I.9	PLANILHA LICITACAO	5.1	P 01 AL - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 80X210X3 (1,68m²), COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADICAS e FECHADURA (Ref: Papalz ou similar)	m²	1,68	918,44	9,01	927,45	831,15	8,15	839,30	1.410,03	411,02	1.803,36	17,69	1.821,05	
PISO TÁTIL CERÂMICO																	R\$ 171,46
I.10	PLANILHA LICITACAO	2.10	REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DO PISO CERÂMICO	m²	1,56	-	7,11	7,11	0,00	6,43	6,43	10,04	2,93	0,00	12,96	12,96	
I.11	PLANILHA LICITACAO	4.4	RASGO EM ALVENARIA - corte para delimitar área de revestimento a ser removida.	m	12,50	-	9,21	9,21	0,00	8,33	8,33	104,18	30,37	0,00	134,55	134,55	
I.12	PLANILHA LICITACAO	8.5	ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL CERÂMICO, dimensões 25X25 cm - Referência: ELIANE Argtec 25 x 25 cm. Material: argamassa colante e rejunte flexível; Mão de obra: assentamento.	m²	1,56	4,19	8,94	13,13	3,79	8,09	11,88	18,54	5,40	7,64	16,30	23,94	
II ITENS A SEREM ADITIVADOS - NÃO EXISTENTES EM PLANILHA																	R\$ 7.410,42
INSTALAÇÃO DE FORRO NOVO NO ARQUIVO																	R\$ 4.922,51
II.EXTRA.1	TCPO	21.002.000 003.SER	Forro de gesso acartonado removível, apolados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por pendurais rígidos comprimento: 0,65 m / espessura: 12,5 mm / largura: 0,65 m	m²	50,14	79,03	-	79,03	71,52	0,00	71,52	3.585,96	1.045,31	4.631,26	0,00	4.631,26	
II.EXTRA.2	TCPO	02.002.000 011.SER	Demolição de forro, com transporte até a caçamba de entulhos - Arquivo	m²	50,14	-	4,97	4,97	0,00	4,50	4,50	225,51	65,74	0,00	291,25	291,25	
CHAPISCO DE MURO																	R\$ 679,33
II.EXTRA.3	SINAPI	85185	Remoção e limpeza de arbusto tipo cerca viva	m²	61,50	-	4,23	4,23	0,00	3,82	3,82	235,14	68,54	0,00	303,69	303,69	
II.EXTRA.4	SINAPI	87878	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, preparo manual - chapisco do muro lateral esquerdo e muro dos fundos (apenas face interna)	m²	94,70	1,83	1,56	3,39	1,66	1,41	3,07	290,86	84,79	202,61	173,03	375,64	
ACABAMENTO DE DUTOS E CABOS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO																	R\$ 26,56
II.EXTRA.4	SINAPI	91864	Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32MM (1"), para circuitos terminais, instalado em forro (inclusive conexões)- Fornecimento e instalação - Para acondicionar os cabos de alimentação do aparelho de ar condicionado reposicionado na sala de espera do pavimento superior	m	3,20	3,10	4,00	7,10	2,81	3,62	6,43	20,57	6,00	11,60	14,96	26,56	

OBRA: VARA DO TRABALHO DE ROLÂNDIA
 CONTRATADA: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
 CONTRATO: nº 26/2016 - PO 05/2016

Valor Global do Edital = R\$ 91.993,17
 Valor Global do Contrato = R\$ 83.250,00
 Desconto do Contrato = -9,50%

TERMO ADITIVO II - OFÍCIO JP 01/2016

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

Item	Fonte de Custos	Item da Fonte de Custos	Discriminação	Un.	Quant.	Custo Unitário da Fonte			Custo Unitário com Desconto do Contrato			Custo Total	BDI do Edital	Preço Total com Desconto do Contrato		Preço Total
						Material	M.O.	Custo Serviço	Material	M.O.	Custo Serviço			Material	M.O.	
PINTURA DE CALÇADAS																R\$ 1.076,64
II.EXTRA.5	SINAPI	73948/14	Limpeza de piso cimentado - com ácido muriático diluído em água e escova metálica, para remover sujeira e óleos	m²	37,82	3,13	7,74	10,88	2,84	7,01	9,84	372,25	108,51	138,53	342,23	480,76
II.EXTRA.6	SINAPI	74245/1	Pintura acrílica em piso cimentado, duas demãos - pintura das calçadas frontais e rampa de acesso principal, inclusive os pisos podotáteis	m²	37,82	2,20	11,28	13,48	1,99	10,21	12,20	461,38	134,49	97,39	498,49	595,88
PISO TÁTIL CERÂMICO																R\$ 705,38
II.EXTRA.7	COTAÇÃO		PISO TÁTIL CERÂMICO, dimensões 25X25 cm - Referência: ELIANE Arqtec 25 x 25 cm. Material: placas cerâmicas táteis - 15 placas direcionais e 10 placas de alerta. Orçamentos: 1.Portobello = R\$ 325,76/m²; 2.Facilitá = R\$ 448,00/m².	m²	1,56	386,88	-	386,88	350,11	0,00	350,11	546,17	159,21	705,38	0,00	705,38
VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =															R\$ 9.531,79	
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =															R\$ 2.757,91	
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =															R\$ 12.289,70	

Geni Miyuki Maeda
Geni Miyuki Maeda
 CPF: 539.457.199-68
 RG: 1.911.413
 CREA-PR: 14943/D

05.192.352/0001-00

**PLAMEM PLANEJAMENTO E
 CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

AV. LUCILIO DE HELD, 403
 JARDIM ALVORADA - CEP 07033-230

PARANÁ - PR.