

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRIINA

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRIINA
ENDEREÇO: AV. DO CAFE, 800
LOCAL: LONDRIINA/PR - 86038-000
AREA INTERVENÇÃO (m²): 410,00

BDI: 28,75%
BDI EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA REFERENCIAL: SINAPI, ABRIL/19

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL			TOTAL COM BDI (R\$)
							MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	
		1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS									
SINAPI	93565	1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA, RESIDENTE - meio período - 110h/mês (220/2)	MES	2,00		31,76	5246,27	63,51	10492,54	10556,05	2823,59
SINAPI	94295	1.2	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	MES	2,00		66,40	6582,24	132,80	13164,48	13297,28	3556,83
		2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS									3.850,42
SINAPI	74209/001	2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	M2	1,00		229,90	31,75	229,90	31,75	261,65	69,99
SINAPI	94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	M3	0,01	236,74	1,33	0,54				
SINAPI	88262		PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	H	1,00	21,44	4,17	12,86				
SINAPI	88316		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,80	8,34	18,35				
SINAPI	4417		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	1,00	4,05	3,22	0,00				
SINAPI	4491		SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	4,00	2,96	9,40	0,00				
SINAPI	4813		PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M2	1,00	255,00	202,55	0,00				
SINAPI	5075		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M	KG	0,11	10,14	0,88	0,00				
			PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)									
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		2.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	MES	1,00		1084,49	1084,49		1084,49	1084,49	290,08
SINAPI	20193		LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2XMES	410,00	3,33	0,00	1084,49				
SINAPI	73340	2.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - Transporte de andaimes	H	1,50		65,22		97,83	0,00	65,22	97,83
SINAPI	4221		OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	I	24,51	3,35	65,22	0,00				
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		2.4	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS - COBRIMENTO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DURANTE A SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO	M2	410,00		1,23	0,91		373,10	877,40	234,69
SINAPI	88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	16,80	0,41	0,91				
SINAPI	3777		LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	1,10	0,93	0,81	0,00				
COTAÇÃO		2.5	CAÇAMBAS PARA TELHA - locação - capacidade 5m³	UD	4		0,00	174,75	0,00	716,48	716,48	191,65
		3	COBERTURAS									101.845,56

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA COBERTURA DO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA

RESUMO

OBRA	SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA PARCIAL DO FÓRUM TRABALHISTA DE LONDRINA		
ENDEREÇO	AV. DO CAFÉ, 600		
LOCAL	LONDRINA/PR - 86038-000		
ÁREA (m2)	410,00	BDI Equip.=	20,93%
		BDI Serviços=	26,75%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 30.233,74	21,61%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.850,42	2,75%
3	COBERTURAS	R\$ 101.845,56	72,80%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 3.970,27	2,84%
TOTAL		139.900,00	100,00%


PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA
Fabio Kazuo Igarashi
 ENG.º CIVIL - CREA SP 5060688163/D
 VISTO 74014-PR