



Dacan Construções Civis Ltda.



ANEXO V – PROPOSTA COMERCIAL

1 DADOS DA LICITANTE VENCEDORA:

RAZÃO SOCIAL: Dacan Construções Civis Ltda.
CNPJ: 31.525.825/0001-53
ENDEREÇO: Rua José Bajerski, 683 – Abranches
CIDADE: Curitiba ESTADO: PR CEP: 82.220-320
TELEFONE: (41) 4141-4617 FAX:
E-MAIL: ddacan.ddacan@gmail.com
PESSOA PARA CONTATO: Camila / Diego
BANCO: Caixa Econômica Federal
AG. 3342 OPERAÇÃO N.º: 022 CONTA N.º 109-0:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO
NOME: Camila Artigas de Faria
CARGO OCUPADO NA EMPRESA: Gerente
RG: 9250821-8 CPF: 062.783.239-31
ENDEREÇO: Rua José Bajerski, 683 – Abranches Curitiba – PR

2 DO PREÇO OFERTADO AO OBJETO DO PREGÃO Nº 26/2019 DO TRT DA 9ª REGIÃO:

Objeto - contratação de empresa especializada para **restauro e pintura em casarão histórico, pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho, na Rua Carlos Carvalho, 528 - Curitiba/PR**, em regime de empreitada por preço global, conforme projetos, memoriais descritivos e demais especificações contidas neste Edital e em seus anexos.

Preço Global do Item R\$ 119.900,00

3 ANEXOS DA PROPOSTA: Juntamente com a proposta, deverão ser apresentados os Anexos III – Planilha de Levantamento de Custos Estimativos e IV - Tabela de composição de encargos sociais.

4 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Curitiba, 19 de Julho de 2019.


Dacan Construções Civis Ltda.
Camila Artigas – Gerente


31.525.825/0001-53
DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
RUA JOSÉ BAJERSKI Nº 683
ABRANCHES - CEP: 82220-320
CURITIBA - PR
CNPJ: 31.525.825/0001-53

Rua: José Bajerski – 683 – Abanches – Curitiba – PR CEP: 82.220-320 – Curitiba – PR –
Telefone: (41) 4141-4617 – ddacan.ddacan@gmail.com

DACAN		RESTAURO E PINTURA EM UIP - CASARÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.854,28	16,56%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.837,05	8,20%
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	R\$ 363,45	
2.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M., ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M., INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	R\$ 7.655,95	
2.3	CAMINHÃO TOCO, PBT 14-300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - Transporte de andaimes	R\$ 125,66	
2.4	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÓRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS: (NA CALÇADA VIS. RIO BRANCO)	R\$ 1.691,99	
3	RESTAURO ALVENARIA	R\$ 47.230,37	39,39%

DACAN	CRONOGRAMA				TOTAL
	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	
	4.963,57	4.963,57	4.963,57	4.963,37	19.854,28
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	4.032,26	1.913,99	1.913,99	1.976,82	9.837,05
	40,99%	19,46%	19,46%	20,10%	100,00%
	363,45				363,45
	100,00%				100,00%
	1.913,99	1.913,99	1.913,99	1.913,99	7.655,95
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	62,83			62,83	125,66
	50,00%			50,00%	100,00%
	1.691,99				1.691,99
	100,00%				100,00%
	17.260,23	19.407,06	10.563,08	0,00	47.230,37
	36,54%	41,09%	22,37%	0,00%	100,00%
	5.660,98	5.660,98	4.852,27		16.174,23
	35,00%	35,00%	30,00%		100,00%
	7.089,36	7.089,36	3.544,68		17.723,41
	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
	4.332,25	4.332,25	2.166,13		10.830,63
	40,00%	40,00%	20,00%		100,00%
	346,43				346,43
	100,00%				100,00%
	31,21				31,21
	100,00%				100,00%
	1.990,06	1.990,06			1.990,06
	100,00%	100,00%			100,00%

DACAN		RESTAURO E PINTURA EM UIP - CASARÃO	
ITEM	DESCRIÇÃO	(R\$)	%
3.1	LIMPEZA FACHADAS E RESTAURO		
3.1.1	LIMPEZA E REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS DANIFICADOS EM PAREDE HISTÓRICA C/ SOLUÇÃO DE AMONÍAC, LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO (TODAS AS FACHADAS)	R\$ 16.174,23	
3.1.2	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. (CORREÇÃO MOLDURAS FACHADAS LATERAL ESQUERDA E FRONTAL)	R\$ 17.723,41	
3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES - (PARA MOLDURAS)	R\$ 10.830,63	
3.2	TRATAMENTO DE TRINCAS		
3.2.1	EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA -RASGO 1" - 2,5 cm	R\$ 146,43	
3.2.2	DEMOLUÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA -0,5 m	R\$ 31,21	
3.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME. (22,49 M X 0,03 M X 0,03 M)	R\$ 1.990,06	

Cálculo do BDI		
Risco/seguros		2,07%
Administração central		3,00%
Despesas financeiras		1,23%
Lucro		7,40%
TRIBUTOS	COFINS	3,00%
	Previdência	4,50%
	PIS	0,65%
	ISS	5,00%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administ		5,07%
Y = Despesas Financeiras		1,23%
Z = Lucro		7,40%
I = somatória dos tributos		13,15%
BDI = $((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1$	31,53%	


 [31.525.825/0001-53]

DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

RUA JOSÉ BAJERSKI Nº 683
 ABRANCHES - CEP: 62230-320

CURITIBA - PR

RESTAURO E PINTURA EM UIP - CASARÃO



CNPJ: 31.522.625/0001-53

RESTAURO E PINTURA EM UIP - CASARÃO
R. Carlos de Carvalho, 526
Curitiba/PR

OBRA: 2153,60
LOCAL: 74209/001
ÁREA PINTURA (M²):
ÁREA DO IMÓVEL (M²):

BOI: 31,53%
BO EQUIPAMENTOS: 20,93%
DATA: SINAPI MAR/19

TABELA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		TOTAL COM BOI (R\$)
							MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	MATERIAL (R\$)	MAO DE OBRA (R\$)	
		1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS								19.854,28
SINAPI	93369	1.1	ARQUITETO DE OBRA - RESIDENTE - (meso período - 110h/mês (220/2)	MES	4,00	9612,81	0,00	3773,74	3773,74	15094,95	4759,33
		2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS								9.837,05
SINAPI	74209/001	2.1	PLACA DE OBRA em chapas de aço galvanizado em espessura de madeira conforme modelo fornecido pela fiscalização	M2	1,00		332,94	43,39	276,33	232,94	43,39
SINAPI		94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)	M3	0,01	231,88	1,28	0,53			
SINAPI		88262	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	H	1,00	21,40		16,70			
SINAPI		88316	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	16,76		26,16			
SINAPI		4417	SERRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGEUO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	1,00	3,94	3,07				
SINAPI		4493	PEÇA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,00	2,96	9,24				
SINAPI		4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22* - DE *2,0 X 1,125* - M	M2	1,00	280,00	218,50				
SINAPI		5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (Ø 3/4 X 10)	KG	0,11	9,94	0,85				
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		2.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	MES	4,00			1455,18	1455,18	5820,72	3395,23
SINAPI		20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M7XMES	560,00	3,33	0,00	1455,18			
SINAPI	73340	2.3	CAMBINHÃO TCCO. PBT. 14.300 KG. CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG. P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, BIRREN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M. (transporte de materiais)	H	1,90		63,69	63,69	63,69	95,54	30,12
SINAPI		4221	ÓLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	L	24,51	3,33	63,69				
SINAPI	57000	2.4	GUARDA-CORPO FRABDO EM FÓRMA DE MADEIRA COM TRAVESSES EM MADEIRA PRESADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS, (NA CALÇADA VS. RIO BRANCO)	M	40		21,34	10,82	37,16	653,60	432,80
SINAPI		88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	38,00		3,54			
SINAPI		88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	21,40		7,09			
SINAPI		91092	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,00	23,68		0,04			
SINAPI		91093	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,01	21,23		0,15			

SINAPI	INSUMO	3993	TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M2	0,23	74,19	13,50											
SINAPI	INSUMO	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,04	9,94	0,30											
SINAPI	INSUMO	20209	PEÇA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,66	12,47	6,42											
SINAPI	INSUMO	37525	TELA PLÁSTICA TECIDA LISTADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA-CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLÃO 1,20 X 50 M (L X C)	M	0,60	2,41	1,12											
	3		RESTAURO ALVENARIA															47.230,37
	3.1		LIMPEZA FACHADAS E RESTAURO															
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	SINAPI	84125	LIMPEZA E REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS DANIFICADOS EM PAREDE HISTÓRICA E/OU SOLICAO DE AMÔNIA, UXAMENTO E ESCOVADO, (TODAS AS FACHADAS)	M2	21,53	69	0,48		5,23	5,21	1033,73	13283,32	12297,06	3877,17				16.174,23
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	16,76			5,23									
SINAPI	INSUMO	6	DETERGENTE AMONIAO DILUIDO	L	0,20	3,07	0,48											
SINAPI	87785	3.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8 PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PAVOS DE FACHADA COM PRESSÃO DE VAGÃO, ESPESURA DE 46 MM, (CORREÇÃO MOLDES FACHADAS LATERAIS ESQUERDA E DREITA)	M2	294,79					45,71	3770,37	9704,51	13474,86	4248,53				17.721,41
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94	16,76			12,29									
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94	21,53			15,79									
SINAPI	COMPOSIÇÃO	87369	ARGAMASSA TRACO 1:2,8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO (MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL.	M2	0,05	391,25	11,28		4,84									
SINAPI	INSUMO	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,14	13,98	1,51											
SINAPI	96258	3.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREIA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,26 M ² , EM MADEIRA, 3 UTILIZAÇÕES. (PARA MOLDES)	M2	38,44					50,89	95,11	3733,82	4500,57	8234,59	2596,24			10.540,63
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88239	AJUDANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	18,00			4,48									
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88262	CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,74	21,40			29,02									
SINAPI	COMPOSIÇÃO	96252	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	M2	0,53	140,71	40,59		17,39									
SINAPI	INSUMO	2692	DESMOIDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EKULSIONADA EM AGUA	L	0,01	5,39	0,04											
SINAPI	INSUMO	4517	SARRAFO DE MADEIRA MAG APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	0,12	1,96	0,10											
SINAPI	INSUMO	40271	LOCACAO DE APRUVAADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVES, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	MES	0,20	6,50	1,01											
SINAPI	INSUMO	40304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2,1/2 X 11)	KG	0,05	12,26	0,48											
	3.2		TRATAMENTO DE TRINÇAS															
TCPO	6.183.000.430	3.2.1	EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA - RASGO 1" - 2,5 cm	M	22,40						0,00	111,33	11,33	35,10				146,43
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	16,76			3,27									
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	21,53			1,68									

3.2.4		334.41		100,00%		334.41		100,00%				
ENBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS). ESPESSURA DE 25 MM. (CORREÇÃO FACHADAS LATERAL DIREITA E FUNDOS)												
4	PINTURA ALVENARIA	R\$ 42.347,59	35,32%	1.475,62	3,49%	3.450,12	8,15%	18.709,42	44,18%	42.347,59	100,00%	
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANDOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. (EM TODAS AS FACHADAS)	R\$ 4.928,75		1.475,62	30,00%	3.450,12	70,00%			4.928,75	100,00%	
4.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA EXTERNO (duas demão - PAREDES)	R\$ 37.418,84						18.709,42	50,00%	37.418,84	100,00%	
5	PINTURA PEÇAS EM FERRO	R\$ 372,47	0,31%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	372,47	100,00%	
5.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (SACADA E "GATEIRA")	R\$ 372,47								372,47	100,00%	
6	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 258,24	0,27%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	258,24	100,00%	
6.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO.	R\$ 258,24								258,24	100,00%	
TOTAL		119.900,00	100,00%	27.734,69	23,13%	29.734,75	24,80%	36.150,05	30,15%	26.280,52	21,92%	119.900,00


 [31.525.825/0001-53]

DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

RUA JOSÉ BAJERSKI Nº 683
 ARAUCÁRIAS - CEP: 80220-320

CURITIBA - PR

SINAPI	57.691	3.2.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA -0,5 m	M2	11,25	0,00	2,11	2,11	0,00	23,73	23,73	7,48	31,21
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	16,76	1,44						
SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,53	0,67						
SINAPI	72.124	3.2.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICONE, POR VOLUME, (22,49 M X 0,63 M X 0,03 M)	DM3	20,24	0,00	74,75	74,75	0,00	1513,01	1513,01	477,04	1.990,05
SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310 ml	3,23	27,42	69,11						
SINAPI	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	21,92	5,64						
SINAPI	87.794	3.1.4	EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS CEGOS DE PACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS), ESPESURA DE 25 MM. (CORRELACAO FACHADAS LATERAL DIREITA E FUNDOS)	M2	11,25	7,99	12,63	22,61	89,74	164,31	754,75	801,16	334,41
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	16,76	5,23						
SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	21,53	6,72						
SINAPI	COMPOSICAO	87.369	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOCO /MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL	M2	0,03	391,25	2,68						
SINAPI	INSUMO	37.411	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	0,16	13,98	1,72						
		4	PINTURA ALVENARIA										42.347,59
SINAPI	88.411	4.1	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ALBICO EM PANGOS COM PRESENÇA DE VAZOS DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. (EM TODAS AS FACHADAS)	M2	2133,80	0,80	0,94	1,74	1722,86	2074,38	3747,76	1181,49	4.918,75
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	21,44	0,78						
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	16,76	0,16						
SINAPI	INSUMO	6085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	0,16	6,39	0,80						
SINAPI	95.264	4.2	PINTURA LATEX ACHILICA - EXTERNO (duas demoras - pareses)	M2	2133,80	2,69	10,52	13,21	5743,18	22555,87	28449,06	8969,78	37.318,84
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53	21,44	8,80						
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13	16,76	1,72						
SINAPI	INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR LOCAL	L	0,20	17,29	2,69						
		5	PINTURA PEÇAS EM FERRO										372,47
SINAPI	95.468	5.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMORAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECCAO COM ZARCO SACRADA E "GATEIRA"	M2	9,55	5,80	23,84	29,64	35,41	227,77	289,19	89,29	372,47
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	21,44	13,38						
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	16,76	10,46						
SINAPI	INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	L	0,12	23,74	2,22						
SINAPI	INSUMO	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,14	22,86	2,57						
SINAPI	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,03	10,90	0,25						
SINAPI	INSUMO	3768	LIMA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,30	3,27	0,76						
		6	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA										258,24
SINAPI	7405527	6.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMORAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	10,55	7,95	11,20	18,41	77,94	119,79	196,34	61,90	258,24

SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	21,41	6,69
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	16,76	4,57
SINAPI	INSUMO	6086	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	QU	0,05	87,92	3,84
SINAPI	INSUMO	7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,16	23,54	2,93
SINAPI	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,04	10,90	0,34
SINAPI	INSUMO	3767	LIMA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	JN	0,40	0,78	0,24
TOTAL							
					17458,75	73699,67	91158,42
							28741,59
							119.900,00

Jose Bialerski
 31.525.825/0001-53

DACAN CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

RUA JOSE BAIERSKI Nº 593
 ABRANCHEZ - CEP: 82240-320

CURITIBA - PR



RESTAURO E PINTURA EM UIP - CASARÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO

RESUMO

OBRA	RESTAURO E PINTURA EM UIP - CASARÃO		
ENDEREÇO	R. Carlos de Carvalho,528		
LOCAL	Curitiba/PR	BDI Equip.=	20,93%
ÁREA (m2)	2.153,60	BDI Serviços=	31,53%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.854,28	16,56%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.837,05	8,20%
3	RESTAURO ALVENARIA	R\$ 47.230,37	39,39%
4	PINTURA ALVENARIA	R\$ 42.347,59	35,32%
5	PINTURA PEÇAS EM FERRO	R\$ 372,47	0,31%
6	PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 258,24	0,22%
TOTAL		119.900,00	100,00%