

CERTIDÃO


CERTIFICAMOS que os serviços constantes na planilha do TA ao CT 31/2018 (PO 015/2018) e objetos da NF 267 da ALT ENGENHARIA LTDA. foram executados conforme constante no memorando GSEA 097/2019 e cópia da planilha em anexo.

Era o que nos cumpria certificar.

Ctba, 08/05/2019.


Anadélia Trentini Campara - fiscal


Cláudia Freda Soares Dal Piva - fiscal


José Luiz Cartolari - fiscal

1º TERMO ADITIVO
(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES. ODESP. 1507/2012 - itens 1, 2 e 3.)

| Item | Fonte de Custos | Item da Fonte de Custos | Discriminação | Un. | Quant. | Custo Unitário da Fonte | | | Custo Total | | | BDI do Edital | Preço Total com BDI | | Preço Total | |
|----------------|--------------------|-------------------------|---|-----|--------|-------------------------|----------|---------------|-------------|----------|---------------|---------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|
| | | | | | | Material | M.O. | Custo Serviço | Material | M.O. | Custo Serviço | | Material | M.O. | | Aditivo |
| I | | | ITENS A SEREM ADITADOS - EXISTENTES EM PLANILHA | | | | | | | | | | | | | R\$ 4.355,40 |
| | PLANILHA LICITAÇÃO | 5.2 | Fita antiderrapante instalada em degraus das escadas | m | 100,00 | 3,30 | 2,47 | 5,77 | 2,43 | 1,82 | 4,24 | 1,17 | 309,66 | 231,77 | 541,43 | |
| | PLANILHA LICITAÇÃO | 8.2 | Pintura látex acrílica ambientes internos/externo, duas demãos | m² | 200,00 | 5,02 | 5,05 | 10,07 | 3,69 | 3,71 | 7,41 | 2,04 | 942,11 | 947,74 | 1.889,85 | |
| | PLANILHA LICITAÇÃO | 3.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m³ | 4,00 | 354,07 | 156,56 | 512,63 | 260,46 | 116,64 | 377,10 | 103,93 | 1.328,98 | 595,14 | 1.924,12 | |
| II | | | ITENS A SEREM ADITADOS - EXTRA PLANILHA | | | | | | | | | | | | | R\$ 292,54 |
| | SINAPI | 11560 | MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | ud | 3,00 | 103,92 | 0,00 | 103,92 | 76,45 | 0,00 | 76,45 | 21,07 | 292,54 | 0,00 | 292,54 | |
| III | | | ITENS A SEREM GLOSADOS | | | | | | | | | | | | | R\$ 9.618,99 |
| II.G.LOSA.I | PLANILHA LICITAÇÃO | 1.1 | MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês | MES | 1,00 | 0,00 | 7.558,94 | 7.558,94 | 0,00 | 5.560,51 | 5.560,51 | 1.532,48 | 0,00 | 7.092,99 | 0,00 | 7.092,99 |
| | | 6.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25 MM INSTALADO EM RAMAL DE AGUA INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014 (lav de canto) | ud | 2,00 | 76,39 | 32,74 | 109,13 | 56,19 | 24,08 | 80,28 | 22,12 | 143,36 | 61,44 | 204,81 | |
| II.G.LOSA.II | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.4 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm (Lav de canto) | ud | 2,00 | 57,38 | 114,21 | 171,59 | 42,21 | 84,02 | 126,23 | 34,79 | 107,69 | 214,34 | 322,03 | |
| II.G.LOSA.III | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 2,00 | 674,82 | 23,61 | 698,43 | 496,41 | 17,37 | 513,78 | 141,60 | 1.266,44 | 44,31 | 1.310,75 | |
| II.G.LOSA.IV | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.6 | ASSENTO SANITARIO DE POLIPROPILENO (FECHAMENTO SUAVE) | UD | 2,00 | 170,90 | 8,54 | 179,44 | 125,72 | 6,28 | 132,00 | 36,38 | 320,73 | 16,03 | 336,76 | |
| II.G.LOSA.V | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.7 | LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, DE CANTO, REF. Deca 30 X 33X41 CM -4X7 37 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 2,00 | 107,48 | 11,31 | 118,79 | 79,06 | 8,32 | 87,38 | 24,08 | 201,71 | 21,23 | 222,93 | |
| II.G.LOSA.VI | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.8 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 80 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto aos vasos sanitarios a 75cm de altura) | UN | 4,00 | 122,90 | 32,47 | 155,37 | 90,41 | 23,89 | 114,29 | 31,50 | 461,30 | 121,87 | 583,17 | |
| II.G.LOSA.VII | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.9 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 40 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto a porta 2,0m em cada porta) | UN | 4,00 | 109,90 | 32,47 | 142,37 | 80,84 | 23,89 | 104,73 | 28,86 | 412,50 | 121,87 | 534,38 | |
| II.G.LOSA.VIII | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.10 | Barra de apoio cromada para portadores de necessidades especiais - largura 40 cm - instalada com parafusos e buchas. (instaladas junto ao lavatório - 2 unidades a 90 cm de altura) | UN | 4,00 | 88,00 | 32,47 | 120,47 | 64,73 | 23,89 | 88,62 | 24,42 | 330,30 | 121,87 | 452,18 | |
| II.G.LOSA.IX | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.13 | Dispenser para papel toalha, linha standard - Fornecimento e instalação - uma por lavatório a 1,0m de altura - (4 pnes publicos + 2 em cada banheiro) | UN | 7,00 | 34,99 | 17,08 | 52,07 | 25,74 | 12,56 | 38,30 | 10,56 | 229,83 | 112,19 | 342,02 | |
| II.G.LOSA.X | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.14 | Toalheiro tipo gancho em metal cromado de parafusar - Referência Técnica: linha Deca Flex 2060 ou similar - instaladas proximas ao lavatorio a 1,0m de altura. (4 pnes publicos + 2 em cada banheiro) | UN | 7,00 | 44,78 | 17,08 | 61,86 | 32,94 | 12,56 | 45,51 | 12,54 | 284,14 | 112,19 | 406,33 | |
| II.G.LOSA.XI | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.16 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, COM ALAVANCA - MODELO/BENEFIT FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5,00 | 449,99 | 2,59 | 452,58 | 331,02 | 1,91 | 332,93 | 91,75 | 2.111,26 | 12,15 | 2.123,41 | |
| II.G.LOSA.XII | PLANILHA LICITAÇÃO | 6.17 | Torneira de pressão cromada para lavatório com fechamento automatico - Referência Técnica: Torneira Lavatório uso publico Pressmatic Alfa CR 446106 - Docol ou similar - fechamanto automatico ou similar (em cubas onde houve intervenção) | UN | 1,00 | 132,99 | 2,59 | 135,58 | 97,83 | 1,91 | 99,74 | 27,49 | 124,79 | 2,43 | 127,22 | |

Pesquisa de Processos > Detalhamento do Processo > Detalhamento do Documento

[Voltar](#) [Ajuda](#) [Criar Prazo](#)

Dados do Documento

* **Processo:** MEM GSEA 035/2019

Volume: Volume 1

 Documento fechado* **Data Doc:** 08/04/2019* **Tipo:** Memorando (Doc. Comunicação)* **Origem:** Chefia Operacional Da Secretaria De Engenharia E Arquitetura (GSEA)

Número: 97

Ano: 2019

Nº Assinaturas Previstas: 0

* **Resumo:** Termo aditivo - PO 15/2018 - para substituição do Termo anteriormente encaminhado

Conteúdo

[Download](#) [Imprimir](#) [Visualizar Impressão](#) [Enviar Anexo](#) [Publicar](#)* **Tipo:** Eletrônico e físico (COM PAPEL)

Texto:



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ
CHEFIA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - Ramal:1404 - sea@trt9.jus.br

Curitiba, 08 de abril de 2019.

Assunto: **Termo aditivo - PO 15/2018 - ADEQUAÇÕES À ACESSIBILIDADE FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL -****PO 15/2018.**

Senhora Diretora da Ordenadoria da Despesa,

Considerando os termos do documento encaminhado pela empresa ALT ENGENHARIA LTDA, em anexo, contratada para a execução das ADEQUAÇÕES À ACESSIBILIDADE FÓRUM TRABALHISTA DE CASCAVEL - PO 15/2018, onde a empresa solicita análise quanto à possibilidade de pagamentos de serviços que alega terem sido executados na obra em questão, seguem os seguintes esclarecimentos:

- Quanto à fita antiderrapante: embora na planilha orçamentária tenha sido prevista a instalação de fita antiderrapante em parte das escadas, a empresa instalou fitas em todas as escadas. Desta forma, foi incluído neste termo aditivo 100m deste material;
- Quanto à pintura nas paredes das escadas: embora na planilha orçamentária tenha sido prevista pintura parcial das paredes das escadas do Fórum Trabalhista, a empresa executou pintura geral nestes ambientes, motivo pelo qual foi incluído neste Termo Aditivo 200m² de área de pintura;
- Quanto à calçada de concreto executada nos passeios, considerando que houve necessidade de complementação da área de calçada para aplicação do piso podotátil (objeto da contratação), foram inseridos neste Termo Aditivo 4,00m² de concreto moldado in loco, não armado, com acabamento convencional.
- Quanto às molas aéreas de fechamento de portas dos sanitários, esclareço que embora não houvesse previsão de instalação de molas nas portas dos sanitários, a empresa as instalou em 03 portas de sanitários PNE, motivo pelo qual foram inseridas neste Termo Aditivo.

Informo que as torneiras com fechamento automático pleiteadas pela empresa constavam da Planilha e foram medidas, não restando pendências neste caso. Já quanto a situação do Mestre de Obras, a Comissão de Fiscalização mantém o posicionamento anterior, considerando que durante o primeiro mês a empresa não apresentou o referido profissional, situação de que decorre inclusive o PP 100/2019.

Desta forma, encaminho as justificativas e Planilha Orçamentária referente a presente solicitação de aditivo, que para **substituição o Termo Aditivo anteriormente encaminhado.**

O presente Termo Aditivo tem como objeto o aditivo de serviço que embora não tenham sido contemplados na Planilha Orçamentária Estimativa foram executados pela empresa contratada, complementando os serviços contratados, tais como: complementação na metragem de fita antiderrapante instalada nas escadas, complementação na metragem de pintura executada nas paredes das escadas, complementação na área de calçadas executadas no passeio e instalação de molas nas portas dos sanitários adaptados.

Consta ainda a glosa dos itens que embora estivessem contratados através do PO 15/2018 não foram executados por razões técnicas. Trata-se de itens referentes à reforma dos sanitários públicos, que seriam totalmente demolidos em outra contratação - TP 004/2018, cuja instrução foi realizada posteriormente e que previa a ampliação do Fórum Trabalhista e adequação dos ambientes internos, inclusive a demolição e realocação dos sanitários públicos.

Além disso, no que tange ao item 1.1 - Mestre de Obras, está sendo glosado 34,00% do previsto, o que equivale a um mês, vez que a contratada não comprovou possuir o mestre de obras no primeiro mês das execuções, conforme processo de apuração de penalidade 100/2018, em curso.

Segue anexa a Planilha e Relatório referente ao Termo Aditivo. No que tange aos itens aditados Existentes em Planilha, a alteração resultará em aditivo de R\$ 4.355,40 (quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), os itens aditados Extra Planilha resultam em aditivo de R\$ 292,54 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos), já os itens a serem glosados somam e R\$ 20.118,90 (vinte mil cento e dezoito reais e noventa centavos).

Desta forma, informo que o presente Termo Aditivo resultou em glosa no valor de **R\$ 15.470,95 (quinze mil quatrocentos e setenta reais e noventa e cinco centavos)**, que representam 12,38% do valor do contrato.

Atenciosamente,