



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 45.568,00	7,57%
1.1	ENGENHEIRO OU ARQUITETO DE OBRA- MEIO PERÍODO - 110H/MÊS (220/2)	R\$ 20.444,81	3,39%
1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.238,63	0,21%
1.3	MESTRE DE OBRAS - PERÍODO INTEGRAL - 220H/MÊS	R\$ 23.506,47	3,90%
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EM CAVALETE DE MADEIRA - CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	R\$ 378,09	0,06%
2	DEMOLIÇÃO /REMOÇÃO	R\$ 2.371,37	0,39%
2.1	ÇAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5M³	R\$ 382,58	0,06%
2.2	ÇAÇAMBA PARA GESSO - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5M³	R\$ 990,61	0,16%
2.3	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO	R\$ 498,57	0,08%
2.4	REMOÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO	R\$ 261,34	0,04%
2.5	REMOÇÃO DE PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 102,93	0,02%
2.6	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE FORMA MECANIZADA, COM APROVEITAMENTO - ESTACIONAMENTO	R\$ 135,34	0,02%
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 6.224,97	1,03%
	DIVISÓRIAS LEVES		0,00%
3.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	R\$ 4.695,76	0,78%
3.2	PAREDE DE GESSO ACARTONADO DUPLO INTERNA, ESPESSURA FINAL 125 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,75 M	R\$ 544,16	0,09%
3.3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, ESPESSURA FINAL 125 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,75 M	R\$ 795,76	0,13%
3.4	BALCÃO DE ATENDIMENTO - TAMPO DE GRANITO POLIDO ANDORINHA PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO, E=30,00 MM, LARGURA 0,60 M - ACABAMENTO MEIO BOLEADO - SOBRE GESSO ACARTONADO E DOIS TUBOS E ÇO ESCOVADO 5CM - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO. (REINSTALAR)	R\$ 189,29	0,03%
4	ESQUADRIAS	R\$ 206.624,60	34,31%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA		0,00%
4.1	PM 70X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 70X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 707,34	0,12%
4.2	PM 80X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 80X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 26.632,40	4,42%
4.3	PM 90X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 90X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANEL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 16.925,29	2,81%
4.4	PMA 90X210 - PORTA DE MADEIRA PORTA ACÚSTICA - CAPACIDADE DE REDUÇÃO SONORA DE 30 DB(A), CONFECCIONADA EM MDF COM ACABAMENTO LAMINADO, PREENCHIDA COM ISOLANTES ACÚSTICOS DE ALTA DENSIDADE, CONTENDO FECHADURA PAPAIZ CROMADA COM CILINDRO 75MM, DOBRADIÇAS DE 4" REFORÇADAS COM ANILHAS, BARRA RETRÁTIL TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO PARA VEDAÇÃO DA SOLEIRA - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. ACOMPANHA CAIXILHO EM MADEIRA MACIÇA COM ACABAMENTO LAMINADO PARA PAREDES DE ALVENARIA COM ESPESSURA DE 14 CM OU DRYWALL SOB MEDIDA, CONTENDO VEDAÇÕES COM BORRACHAS COMPRESSÍVEIS, ALÉM DE GUARNIÇÕES EM AMBAS AS FACES.	R\$ 15.069,84	2,50%
4.5	PM PNE - 90X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 90X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANEL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 3.201,66	0,53%
4.6	PM-180X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMILOTTI OU SIMILAR), 180X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 1.413,53	0,23%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM		0,00%
4.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - SALA DE PERÍCIA	R\$ 1.948,46	0,32%
4.8	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUSIVE TRILHOS E ACESSÓRIOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO - DIMENSÕES APROXIMADAS 160X180CM - AFERIR MEDIDAS NO LOCAL.	R\$ 2.344,13	0,39%
	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO		0,00%
4.9	PA (180X350)CM - ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL - FIXO/ABRIR, INCLUSO GUARNIÇÕES, FECHADURAS E ACESSÓRIOS - INSTALADA	R\$ 8.164,29	1,36%
4.10	PAV - PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO VENEZIANA, 60X180X3, COMPLETA INCLUSIVE BATENTES E ALISAR, DOBRADIÇAS E FECHADURA (REF: PAPAIZ OU SIMILAR) - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO- 4 UNIDADES	R\$ 1.650,59	0,27%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
32,98%	R\$ 15.028,52	21,43%	R\$ 9.766,95	21,47%	R\$ 9.784,71	24,11%	R\$ 10.987,82	100,00%	R\$ 45.568,00
33,33%	R\$ 6.814,94	22,22%	R\$ 4.543,29	19,44%	R\$ 3.975,38	25,00%	R\$ 5.111,20	100,00%	R\$ 20.444,81
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.238,63	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.238,63
33,33%	R\$ 7.835,49	22,22%	R\$ 5.223,66	19,44%	R\$ 4.570,70	25,00%	R\$ 5.876,62	100,00%	R\$ 23.506,47
100,00%	R\$ 378,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 378,09
62,80%	R\$ 1.489,18	31,49%	R\$ 746,85	5,71%	R\$ 135,34	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.371,37
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 382,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 382,58
100,00%	R\$ 990,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 990,61
100,00%	R\$ 498,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 498,57
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 261,34	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 261,34
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 102,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 102,93
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 135,34	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 135,34
84,18%	R\$ 5.239,92	6,39%	R\$ 397,88	9,43%	R\$ 587,17	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.224,97
100,00%	R\$ 4.695,76	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.695,76
100,00%	R\$ 544,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 544,16
	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 397,88	50,00%	R\$ 397,88	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 795,76
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 189,29	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 189,29
3,44%	R\$ 7.116,58	15,36%	R\$ 31.728,31	51,96%	R\$ 107.366,31	29,24%	R\$ 60.413,41	100,00%	R\$ 206.624,60
	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 141,47	80,00%	R\$ 565,87	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 707,34
12,97%	R\$ 3.455,01	7,03%	R\$ 1.871,47	80,00%	R\$ 21.305,92	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 26.632,40
12,17%	R\$ 2.060,47	7,83%	R\$ 1.324,59	80,00%	R\$ 13.540,23	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 16.925,29
1,67%	R\$ 251,17	68,33%	R\$ 10.297,72	30,00%	R\$ 4.520,95	0,00%	R\$ 0,01	100,00%	R\$ 15.069,84
33,33%	R\$ 1.067,22	0,00%	R\$ 0,00	66,67%	R\$ 2.134,44	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.201,66
20,00%	R\$ 282,71	0,00%	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 1.130,82	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.413,53
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.948,46	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.948,46
	R\$ 0,00	66,67%	R\$ 1.562,75	0,00%	R\$ 0,00	33,33%	R\$ 781,38	100,00%	R\$ 2.344,13
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.164,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.164,29
	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 825,30	50,00%	R\$ 825,30	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.650,59



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
8.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	R\$ 214,47	0,04%
	REGISTROS - GAVETA COM ACABAMENTO CROMADO		0,00%
8.1.2	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA CROMADA - ACABAMENTO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 758,96	0,13%
	REGISTROS - PRESSÃO COM ACABAMENTO CROMADO		0,00%
8.1.3	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 84,32	0,01%
8.2	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		0,00%
	PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00%
8.2.1	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 50 MM - LAVATORIOS	R\$ 323,93	0,05%
	CAIXAS		0,00%
8.2.2	FORNECER E INSTALAR GRELHA EM CAIXA SIFONADA EXISTENTES, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	R\$ 230,35	0,04%
8.3	SISTEMA APROVEITAMENTO ÁGUA CHUVA		0,00%
8.3.1	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA USO GERAL 3/4" - REFERÊNCIA TÉCNICA: STANDARD 39 CR 1153 - DECA OU SIMILAR - (TORNEIRA DE JARDIM)	R\$ 333,80	0,06%
8.4	LOUÇAS		0,00%
8.4.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	R\$ 1.003,43	0,17%
8.5	METAIS		0,00%
8.5.1	SABONETEIRA DE PLÁSTICO PARA SABONETE LÍQUIDO - UMA POR SANITÁRIO	R\$ 796,01	0,13%
8.5.2	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, LINHA STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UMA POR SANITÁRIO E COPA	R\$ 895,91	0,15%
8.5.3	ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO, E=5 MM COM BISOTÉ DE 1,5CM - FIXADO COM 04 (QUATRO) BOTÕES CROMADOS NAS BORDAS. (0,60X1,00) - INSTALADO JUNTO A CADA LAVATÓRIO. 20 UNIDADES	R\$ 1.937,68	0,32%
8.5.4	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - REFERÊNCIA TÉCNICA: TORNEIRA LAVATÓRIO USO PÚBLICO MESA PRESSMATIC ALFA CR 446106 - DOCOL OU SIMILAR - FECHAMENETO AUTOMÁTICO OU SIMILAR (LAVATÓRIO INDIVIDUAIS PÚBLICOS)	R\$ 273,13	0,05%
8.5.5	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - EM INOX ESCOVADO 54 CM X 40 CMC (NO LAVATÓRIO PNE)	R\$ 3.192,36	0,53%
8.5.6	CHUVEIRO TIPO DUCHA - ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220 V - 5400 W	R\$ 190,29	0,03%
8.5.7	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCOL SALVÁGUA CROMADO 451106 - BOTÃO DE DUPLO ACIONAMENTO (PNE)	R\$ 1.042,57	0,17%
8.5.8	ACABAMENTO DE DESCARGA PARA VASO ADAPTADOS PNE - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCOL SALVÁGUA CROMADO 451106 - BOTÃO DE DUPLO ACIONAMENTO (PNE PÚBLICO - DOIS SERVIDORES) REF. BENEFIT	R\$ 1.309,09	0,22%
9	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 29.722,53	4,94%
	REDES - TESTE DO SISTEMA		0,00%
9.1	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, QUENTE/FRIO, SISTEMA INVERTER - 30.000 BTU/H	R\$ 5.468,73	0,91%
9.2	REVISÃO E TESTE NAS REDES FRIGORÍGENAS EXISTENTE E TESTE DO SISTEMA - COM APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE R410	R\$ 3.629,91	0,60%
	EQUIPAMENTOS - BDI DIFERENCIADO		0,00%
9.3	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 30.000 BTU/H -SISTEMA INVERTER - REFERÊNCIA TÉCNICA: FUJITSU OU SIMILAR - QUENTE/FRIO (PREVISÃO 11 UNIDADES IMÓVEL, PARA O TRT SOMENTE 6 UNIDADES)	R\$ 20.490,04	3,40%
9.4	RELOCAR UM EQUIP JÁ INSTALADO -CASO FALTE NO ESPAÇO UTILIZADO PELO TRT)CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 42.000 BTU/H -SISTEMA INVERTER	R\$ 133,85	0,02%
10	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	R\$ 3.506,93	0,58%
10.1	INSTALAÇÃO DE BOMBAS -CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, DN SUÇÃO 65 (2 1/2") E DN RECALQUE 50 (2")	R\$ 1.811,81	0,30%
10.2	ACIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRANTES	R\$ 685,44	0,11%
10.3	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO 4 KG, CLASSE ABC	R\$ 868,87	0,14%
10.4	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SOMENTE INSTALAÇÃO	R\$ 140,81	0,02%
11	PAISAGISMO E SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 23.881,76	3,97%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 214,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 214,47
	R\$ 0,00	77,78%	R\$ 590,30	22,22%	R\$ 168,66	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 758,96
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 84,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 84,32
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 323,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 323,93
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 230,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 230,35
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 333,80	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 333,80
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.003,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.003,43
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	9,09%	R\$ 72,36	90,91%	R\$ 723,65	100,00%	R\$ 796,01
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,33%	R\$ 74,66	91,67%	R\$ 821,25	100,00%	R\$ 895,91
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.937,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.937,68
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 273,13	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 273,13
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.192,36	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.192,36
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 190,29	100,00%	R\$ 190,29
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.042,57	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.042,57
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.309,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.309,09
0,00%	R\$ 0,00	73,23%	R\$ 21.766,16	11,49%	R\$ 3.415,01	15,28%	R\$ 4.541,37	100,00%	R\$ 29.722,53
	R\$ 0,00	83,33%	R\$ 4.557,28	0,00%	R\$ 0,00	16,67%	R\$ 911,46	100,00%	R\$ 5.468,73
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.629,91	100,00%	R\$ 3.629,91
	R\$ 0,00	83,33%	R\$ 17.075,03	16,67%	R\$ 3.415,01	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.490,04
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 133,85	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 133,85
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	71,21%	R\$ 2.497,25	28,79%	R\$ 1.009,68	100,00%	R\$ 3.506,93
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.811,81	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.811,81
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 685,44	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 685,44
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 868,87	100,00%	R\$ 868,87
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 140,81	100,00%	R\$ 140,81
0,00%	R\$ 0,00	94,78%	R\$ 22.635,73	5,22%	R\$ 1.246,03	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 23.881,76



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
	SERVIÇOS INTERNOS AO TERRENO		0,00%
	PAISAGISMO		0,00%
11.1	PLANTIO DE GRAMA EMERALDA EM LEIVAS OU ROLO - INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO	R\$ 1.081,25	0,18%
11.2	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M	R\$ 863,43	0,14%
11.3	PLANTIO DE ÁRVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M.	R\$ 605,40	0,10%
	CALÇADAS		0,00%
11.4	PLACA CIMENTÍCIA PODOTÁTIL 40 X 40 CM, E = 3,5 CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	R\$ 1.098,51	0,18%
	SERVIÇOS EXTERNOS AO TERRENO - PASSEIO		0,00%
	CALÇADAS		0,00%
11.5	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	R\$ 11.276,08	1,87%
11.6	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30 CM BASE X 8,5 CM ALTURA.	R\$ 4.771,73	0,79%
11.7	PLACA CIMENTÍCIA PODOTÁTIL 40 X 40 CM, E = 3,5 CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	R\$ 3.785,26	0,63%
	RAMPA ACESSO PNE - REBAIXO DA CALÇADA		0,00%
11.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2).	R\$ 19,16	0,00%
11.9	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	R\$ 380,94	0,06%
12	PINTURAS	R\$ 37.404,11	6,21%
	PINTURA EM MUROS		0,00%
12.1	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, (CONSIDERADO 1 DEMÃO - 60% DA COMP.)	R\$ 5.067,76	0,84%
	PINTURA EM PAREDES INTERNAS		0,00%
12.2	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO -(SOMENTE ESPAÇO TRT - CONSIDERADO 1 DEMÃO - 60% DA COMP.)	R\$ 4.183,94	0,69%
	PINTURA EM PAREDES EXTERNAS		0,00%
12.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO -(CONSIDERADO 1 DEMÃO - 60% DA COMP.)	R\$ 7.859,73	1,31%
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		0,00%
12.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO - PORTAS NA COR BRANCO ACETINADO	R\$ 8.573,61	1,42%
	PINTURA EM METAL		0,00%
12.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS -GRADIL	R\$ 4.040,79	0,67%
12.6	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO - APLICADO NO GRADIL DE FECHAMENTO E NO PORTÃO DE CORRER E PARACICLO.	R\$ 7.224,44	1,20%
	PINTURA EM PISO		0,00%
12.7	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 CM DE LARGURA -INCLUSIVE FAIXA ZEBRADA E DESENHO UNIVERSAL.	R\$ 399,67	0,07%
	ESCADA MARINHEIRO		0,00%
12.8	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA -POR DEMÃO - APLICADO NA ESCADA TIPO MARINHEIRO - CONSIDERADO 1 DEMÃO	R\$ 54,17	0,01%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.607,05	0,27%
13.1	CORREÇÃO DOS BANCOS EXTERNOS EM CONCRETO - CORRIGIR AS 4 UNIDADES	R\$ 183,58	0,03%
13.2	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM CONCRETO OU TIJOLO, 03 DEMÃO - APLICADO EM BANCO DE CONCRETO	R\$ 346,34	0,06%
13.3	COMUNICAÇÃO VISUAL -INSTALAR PLACAS FORNECIDAS PELO TRT (CONSIDERADO SOMENTE O ESPAÇO DO TRT)	R\$ 134,02	0,02%
13.4	COMUNICAÇÃO VISUAL -INSTALAR LETREIRO FORNECIDAS PELO TRT -"JUSTIÇA DO TRABALHO"	R\$ 193,01	0,03%
13.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT DESLIZANTE PARA AUTOMAÇÃO DOS PORTÕES	R\$ 603,30	0,10%
13.6	REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DE FORMA MECANIZADA, RELOCAR NO ESTACIONAMENTO	R\$ 146,80	0,02%
14	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 3.649,34	0,61%
14.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO (SOMENTE AREA TRT)	R\$ 387,89	0,06%
14.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. (SOMENTE EXTERNO TRT)	R\$ 3.261,45	0,54%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.081,25	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.081,25
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 863,43	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 863,43
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 605,40	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 605,40
	R\$ 0,00	85,00%	R\$ 933,73	15,00%	R\$ 164,78	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.098,51
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.276,08	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 11.276,08
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.771,73	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.771,73
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.785,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.785,26
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19,16	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 19,16
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 380,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 380,94
12,73%	R\$ 4.763,23	40,00%	R\$ 14.962,44	30,83%	R\$ 11.530,59	16,44%	R\$ 6.147,85	100,00%	R\$ 37.404,11
	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 2.533,88	50,00%	R\$ 2.533,88	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.067,76
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	75,00%	R\$ 3.137,96	25,00%	R\$ 1.045,99	100,00%	R\$ 4.183,94
	R\$ 0,00	80,00%	R\$ 6.287,78	20,00%	R\$ 1.571,95	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.859,73
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 4.286,81	50,00%	R\$ 4.286,81	100,00%	R\$ 8.573,61
100,00%	R\$ 4.040,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.040,79
10,00%	R\$ 722,44	85,00%	R\$ 6.140,77	0,00%	R\$ 0,00	5,00%	R\$ 361,22	100,00%	R\$ 7.224,44
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 399,67	100,00%	R\$ 399,67
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54,17	100,00%	R\$ 54,17
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	27,91%	R\$ 448,45	72,09%	R\$ 1.158,60	100,00%	R\$ 1.607,05
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 183,58	100,00%	R\$ 183,58
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 346,34	100,00%	R\$ 346,34
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 134,02	100,00%	R\$ 134,02
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 193,01	100,00%	R\$ 193,01
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 301,65	50,00%	R\$ 301,65	100,00%	R\$ 603,30
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 146,80	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 146,80
1,06%	R\$ 38,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	98,94%	R\$ 3.610,55	100,00%	R\$ 3.649,34
10,00%	R\$ 38,79	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	90,00%	R\$ 349,10	100,00%	R\$ 387,89
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.261,45	100,00%	R\$ 3.261,45



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
FINALIZAÇÃO DO FÓRUM DO TRABALHO DE APUCARANA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 228.042,12	37,86%
15.1	ENTRADA DE SERVIÇO EM TENSÃO PRIMÁRIA E RELATÓRIO DE ATERRAMENTO	R\$ 20.488,90	3,40%
15.2	INFRAESTRUTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 8.088,78	1,34%
15.3	CABEAMENTO ELÉTRICO	R\$ 118.151,41	19,62%
15.4	INTERRUPTORES E TOMADAS	R\$ 2.968,79	0,49%
15.5	ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS	R\$ 21.148,94	3,51%
15.6	COLUNAS TÉCNICAS, TOTENS TÉCNICOS E ACESSÓRIOS	R\$ 33.419,48	5,55%
15.7	QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 22.827,38	3,79%
15.8	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO	R\$ 948,45	0,16%
16	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, TELEFONIA E SONORIZAÇÃO	R\$ 16.419,07	2,73%
16.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	R\$ 857,27	0,14%
16.2	CABEAMENTO LÓGICO E TELEFÔNICO	R\$ 3.605,86	0,60%
16.3	TOMADAS LÓGICAS E TELEFÔNICAS E SONORIZAÇÃO	R\$ 3.723,87	0,62%
16.4	QUADRO TELEFÔNICO E COMPLEMENTAÇÕES EM RACKS	R\$ 7.773,89	1,29%
16.5	CERTIFICAÇÃO DA REDE LÓGICA	R\$ 458,17	0,08%
17	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 1.412,25	0,23%
18	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	-R\$ 37.903,68	-6,29%
18.1	ESPELHOS NOS BANHEIROS	R\$ 968,90	0,16%
18.2	COMPLEMENTO DE PINTURA - PAREDES EXTERNAS	R\$ 5.240,17	0,87%
18.3	COMPLEMENTO DE PINTURA - PAREDES INTERNAS	R\$ 2.789,48	0,46%
18.4	FECHAMENTO E PINTURA - JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$ 1.235,62	0,21%
18.5	ADAPTAÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS	R\$ 1.554,00	0,26%
18.6	TAMPA PARA BUEIRO	R\$ 582,36	0,10%
18.7	ESCADAS PARA OS RESERVATÓRIOS ELEVADOS	R\$ 720,27	0,12%
18.8	JANELAS EM VIDRO FIXO 8MM ENCAIXILHADAS	R\$ 2.481,21	0,41%
18.9	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS LÓGICOS	R\$ 3.722,89	0,62%
18.10	ENTRADA DE ENERGIA E CABOS ELÉTRICOS	-R\$ 57.198,59	-9,50%
TOTAL		R\$ 602.251,45	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
8,90%	R\$ 20.286,73	41,17%	R\$ 93.892,69	30,33%	R\$ 69.171,99	19,60%	R\$ 44.690,72	100,00%	R\$ 228.042,12
90,77%	R\$ 18.596,88	4,46%	R\$ 913,24	4,78%	R\$ 978,78	0,00%	-R\$ 0,01	100,00%	R\$ 20.488,90
	R\$ 0,00	81,02%	R\$ 6.553,41	2,99%	R\$ 242,13	15,99%	R\$ 1.293,25	100,00%	R\$ 8.088,78
	R\$ 0,00	42,96%	R\$ 50.756,42	27,49%	R\$ 32.476,08	29,55%	R\$ 34.918,91	100,00%	R\$ 118.151,41
	R\$ 0,00	31,22%	R\$ 926,73	0,00%	R\$ 0,00	68,78%	R\$ 2.042,06	100,00%	R\$ 2.968,79
	R\$ 0,00	72,58%	R\$ 15.349,88	20,98%	R\$ 4.437,16	6,44%	R\$ 1.361,90	100,00%	R\$ 21.148,94
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	92,87%	R\$ 31.037,84	7,13%	R\$ 2.381,64	100,00%	R\$ 33.419,48
7,40%	R\$ 1.689,84	81,35%	R\$ 18.570,53	0,00%	R\$ 0,00	11,25%	R\$ 2.567,01	100,00%	R\$ 22.827,38
	R\$ 0,00	86,72%	R\$ 822,49	0,00%	R\$ 0,00	13,28%	R\$ 125,96	100,00%	R\$ 948,45
0,00%	R\$ 0,00	32,14%	R\$ 5.276,47	7,17%	R\$ 1.176,49	60,70%	R\$ 9.966,11	100,00%	R\$ 16.419,07
	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 857,27	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 857,27
	R\$ 0,00	83,11%	R\$ 2.996,71	14,28%	R\$ 514,75	2,62%	R\$ 94,40	100,00%	R\$ 3.605,86
	R\$ 0,00	38,20%	R\$ 1.422,49	0,00%	R\$ 0,00	61,80%	R\$ 2.301,39	100,00%	R\$ 3.723,87
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,51%	R\$ 661,74	91,49%	R\$ 7.112,16	100,00%	R\$ 7.773,89
	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 458,17	100,00%	R\$ 458,17
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	51,91%	R\$ 733,05	48,09%	R\$ 679,20	100,00%	R\$ 1.412,25
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	43,09%	-R\$ 16.498,27	56,47%	-R\$ 21.405,41	100,00%	-R\$ 37.903,68
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 968,90	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 968,90
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.240,17	100,00%	R\$ 5.240,17
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.789,48	100,00%	R\$ 2.789,48
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	93,92%	R\$ 1.160,46	6,08%	R\$ 75,17	100,00%	R\$ 1.235,62
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.554,76	-0,05%	-R\$ 0,76	100,00%	R\$ 1.554,00
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 582,36	100,00%	R\$ 582,36
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 720,27	100,00%	R\$ 720,27
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.094,94	15,57%	R\$ 386,27	100,00%	R\$ 2.481,21
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.722,89	100,00%	R\$ 3.722,89
	R\$ 0,00		R\$ 0,00	38,95%	-R\$ 22.277,33	61,05%	-R\$ 34.921,26	100,00%	-R\$ 57.198,59
9,41%	R\$ 56.669,08	37,23%	R\$ 224.195,92	32,85%	R\$ 197.851,37	20,51%	R\$ 123.535,08	100,00%	R\$ 602.251,45