



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 16.296,78	12,82%
1.1	MESTRE DE OBRAS - PERÍODO INTEGRAL - 220H/MÊS	R\$ 15.487,18	12,19%
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO EM CAVALETE DE MADEIRA - CONFORME MODELO FORNECIDO PELA FISCALIZAÇÃO	R\$ 337,66	0,27%
1.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	R\$ 471,94	0,37%
2	DEMOLIÇÃO /REMOÇÃO	R\$ 3.795,51	2,99%
2.1	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5M³	R\$ 302,52	0,24%
2.2	CAÇAMBA PARA GESSO - LOCAÇÃO - CAPACIDADE 5M³	R\$ 510,47	0,40%
2.3	REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO	R\$ 90,15	0,07%
2.5	REMOÇÃO DE PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO	R\$ 163,28	0,13%
2.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 47,02	0,04%
2.8	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 60,75	0,05%
2.9	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1.021,69	0,80%
2.10	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, SEM REAPROVEITAMENTO - CALÇADA FRONTAL E PISO INTERNO PARA EXEÇÃO DO ESGOTO PARA O BANHEIRO - CONSIDERADA ESPESURA DE 15CM	R\$ 1.544,05	1,22%
2.11	REMOÇÃO DE LOUÇAS E DE METAIS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 55,58	0,04%
3	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 3.456,09	2,72%
3.1	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	R\$ 1.980,58	1,56%
3.2	PAREDE DE GESSO ACARTONADO VERDE PARA LOCAL ÚMIDO, ESPESURA FINAL 125 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,75 M	R\$ 1.131,22	0,89%
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2014	R\$ 344,29	0,27%
4	ESQUADRIAS	R\$ 20.185,41	15,89%
	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
4.1	PM 70X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMIOTTI OU SIMILAR), 70X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 699,26	0,55%
4.2	PM 80X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMIOTTI OU SIMILAR), 80X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANÉIS - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 711,58	0,56%
4.3	PM 90X210 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, COM FUNDO PRIMER (REF: CAMIOTTI OU SIMILAR), 90X210X3, 5CM, INCLUSIVE BATENTES E ALISARES, 03 DOBRADIÇAS COM ANEL - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	R\$ 727,49	0,57%
	ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM		
4.4A	REINSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	R\$ 96,15	0,08%
4.4B	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COLOCADO EM CAIXILHO COM GAXETA DE NEOPRENE	R\$ 1.577,49	1,24%
	JANELAS EM ALUMÍNIO		
4.5A	J1 - JANELA TIPO MÁXIMO AR - 80X60X150CM - 4 UNIDADES - BANHEIROS E ESCADA		
4.5A.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 43,70	0,03%
4.5A.2	REQUADRO DE VÃO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESURA DE 20MM (REQUADRO DAS JANELAS APÓS RETIRADA)	R\$ 203,68	0,16%
4.5A.3	JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMO AR/CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS 5MM, PADRONIZADA.	R\$ 767,23	0,60%
4.5A.4	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	R\$ 241,83	0,19%
4.5B	J2 - JANELA TIPO CORRER - 150X120/90CM - 1 UNIDADES - OAB		
4.5B.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 40,95	0,03%
4.5B.2	REQUADRO DE VÃO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESURA DE 20MM (REQUADRO DAS JANELAS APÓS RETIRADA)	R\$ 98,20	0,08%
4.5B.3	JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMO AR/CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS 5MM, PADRONIZADA.	R\$ 719,28	0,57%
4.5B.4	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	R\$ 113,37	0,09%
4.6	J3 - JANELA TIPO CORRER - 200X120/X90 CM - 1 UNIDADE - SALA OFICIAIS DE JUSTIÇA.		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
50,60%	R\$ 8.246,43	24,77%	R\$ 4.036,97	12,75%	R\$ 2.077,48	11,88%	R\$ 1.935,90	100,00%	R\$ 16.296,78
50,00%	R\$ 7.743,59	25,00%	R\$ 3.871,80	12,50%	R\$ 1.935,90	12,50%	R\$ 1.935,90	100,00%	R\$ 15.487,18
100,00%	R\$ 337,66		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 337,66
35,00%	R\$ 165,18	35,00%	R\$ 165,18	30,00%	R\$ 141,58	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 471,94
0,00%	R\$ 0,00	56,08%	R\$ 2.128,61	3,99%	R\$ 151,26	39,93%	R\$ 1.515,64	100,00%	R\$ 3.795,51
0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 151,26	50,00%	R\$ 151,26	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 302,52
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 510,47	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 510,47
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 90,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 90,15
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 163,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 163,28
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 47,02	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 47,02
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 60,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 60,75
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.021,69	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.021,69
0,00%	R\$ 0,00	1,84%	R\$ 28,41	0,00%	R\$ 0,00	98,16%	R\$ 1.515,64	100,00%	R\$ 1.544,05
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55,58
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.456,09	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.456,09
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.980,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.980,58
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.131,22	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.131,22
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 344,29	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 344,29
0,00%	R\$ 0,00	63,72%	R\$ 12.861,29	36,28%	R\$ 7.324,12	0,00%	-R\$ 0,00	100,00%	R\$ 20.185,41
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 699,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 699,26
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 711,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 711,58
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 727,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 727,49
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 96,15	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 96,15
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.577,49	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.577,49
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 43,70
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 203,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 203,68
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 767,23	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 767,23
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 241,83	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 241,83
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40,95
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 98,20	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 98,20
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 719,28	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 719,28
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 113,37	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 113,37



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
4.6.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 54,61	0,04%
4.6.2	REQUADRO DE VÃO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (REQUADRO DAS JANELAS APÓS RETIRADA)	R\$ 116,39	0,09%
4.6.3	JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMO AR/CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS 5MM, PADRONIZADA.	R\$ 959,04	0,75%
4.6.4	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	R\$ 151,15	0,12%
4.7	J4 - JANELA TIPO CORRER - 240X120/X90 CM - 2 UNIDADES - GABINETES		
4.7.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 131,06	0,10%
4.7.2	REQUADRO DE VÃO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (REQUADRO DAS JANELAS APÓS RETIRADA)	R\$ 261,87	0,21%
4.7.3	JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMO AR/CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS 5MM, PADRONIZADA.	R\$ 2.301,68	1,81%
4.7.4	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	R\$ 362,75	0,29%
4.8	J5 - FIXA/MÁXIM AR - 1,10 X 1,95/0,15CM - 1 UNIDADE - HALL DE ESPERA		
4.8.1	REQUADRO DE VÃO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM (REQUADRO DAS JANELAS APÓS RETIRADA)	R\$ 110,94	0,09%
4.8.2	JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMO AR/CORRER, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO, COM VIDROS 5MM, PADRONIZADA.	R\$ 857,14	0,67%
4.8.3	PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	R\$ 83,12	0,07%
GRADIS INSTALADOS EM JANELAS DO PAVIMENTO TERREO			
4.9	GRADIL EM METALON - PROTEÇÃO DAS JANELAS - SEÇÃO 20X20MM (ESPESSURA DA CHAPA 1,11MM) - QUADRO EM SEÇÃO 30X30MM (ESPESSURA DA CHAPA 1,55) - ACABAMENTO EM FUNDO ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉRICO DORIC WHITE - INSTALADO COM PARAFUSOS NAS ALVENARIAS - DO LADO INTERNO À ESQUADRIAS	R\$ 8.755,45	6,89%
5	REVESTIMENTOS	R\$ 1.661,61	1,31%
5.1	AZULEJO 30,00 X 40,00 CM - REFERÊNCIA TÉCNICA: ELIANE - LINHA FORMA SLIM NA COR BRANCO ACETINADO OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE - INCLUSIVE REJUNTE BRANCO FLEXÍVEL.	R\$ 1.506,56	1,19%
5.3	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO QUANTO EM ALVENARIAS, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	R\$ 15,91	0,01%
5.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MANUAL - APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES - ESPESSURA 20MM.	R\$ 139,14	0,11%
6	PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS	R\$ 7.257,06	5,71%
6.1	PISO CERÂMICO CLASSE A, PEI V, DIMENSÕES 45X45 CM - REFERÊNCIA: ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO- LINHA CARGO PLUS, COR WHITE - ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII COLANTE E REJUNTE FLEXÍVEL.	R\$ 4.924,20	3,88%
6.2	SOLEIRA DE GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA - NA LARGURA DA PAREDE EXTERNA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4	R\$ 348,16	0,27%
6.3	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_06/2018	R\$ 1.928,87	1,52%
6.4	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL (ALERTA E DIRECIONAL) EM PORCELANATO - 25X25CM - REFERÊNCIA: ELIANE ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE FLEXÍVEL - O PISO SERÁ FORNECIDO PELO TRT	R\$ 55,83	0,04%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 6.761,17	5,32%
PONTOS			
7.1	PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 100 MM	R\$ 213,05	0,17%
7.2	PONTO DE ESGOTO VENTILAÇÃO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 50 MM	R\$ 164,59	0,13%
7.3	PONTO DE ESGOTO SECUNDÁRIO, COM TUBO DE PVC BRANCO E CONEXÕES, Ø 50 MM.	R\$ 276,59	0,22%
7.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	R\$ 317,90	0,25%
LOUÇAS			
7.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	R\$ 2.081,55	1,64%
7.6	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA - REFERÊNCIA: LINHA RAVENA DECA OU SIMILAR LINHA ECO (BOTÃO DUPLO ACIONAMENTO)	R\$ 777,75	0,61%
7.7	ASSENTO PARA BACIA DE LOUÇA	R\$ 93,82	0,07%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 54,61
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 116,39	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 116,39
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 959,04	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 959,04
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 151,15	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 151,15
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 131,06
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 261,87	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 261,87
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.301,68	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.301,68
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 362,75	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 362,75
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 110,94	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 110,94
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 857,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 857,14
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 83,12	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 83,12
0,00%	R\$ 0,00	35,46%	R\$ 3.104,97	64,54%	R\$ 5.650,48	0,00%	-R\$ 0,00	100,00%	R\$ 8.755,45
0,00%	R\$ 0,00	63,73%	R\$ 1.058,99	36,27%	R\$ 602,62	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.661,61
0,00%	R\$ 0,00	60,00%	R\$ 903,94	40,00%	R\$ 602,62	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.506,56
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15,91
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 139,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 139,14
0,00%	R\$ 0,00	67,00%	R\$ 4.862,57	33,00%	R\$ 2.394,49	0,00%	-R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.257,06
0,00%	R\$ 0,00	94,25%	R\$ 4.641,02	5,75%	R\$ 283,18	0,00%	-R\$ 0,00	100,00%	R\$ 4.924,20
0,00%	R\$ 0,00	63,64%	R\$ 221,56	36,36%	R\$ 126,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 348,16
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.928,87	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.928,87
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55,83	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55,83
0,00%	R\$ 0,00	47,68%	R\$ 3.223,50	52,32%	R\$ 3.537,67	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 6.761,17
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 213,05	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 213,05
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 164,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 164,59
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 276,59	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 276,59
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 317,90	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 317,90
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.081,55	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.081,55
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 777,75	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 777,75
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 93,82	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 93,82



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
7.8	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA - REFERÊNCIA: LINHA RAVENA DECA OU SIMILAR - INSTALADA INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADA, SIFÃO, ENGATE CROMADO PARA TORNEIRA E PARAFUSOS CROMADOS PARA FIXAÇÃO	R\$ 1.437,71	1,13%
	METAIS E COMPLEMENTOS		
7.9	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO- REF. TÉC.: LINHA DECA FLEX 2020 OU SIMILAR, QUE APRESENTE CARACTERÍSTICAS VISUAIS E MATERIAIS DE FABRICAÇÃO IDÊNTICOS - INSTALADO JUNTO A CADA BACIA SANITÁRIA	R\$ 108,39	0,09%
7.10	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	R\$ 105,00	0,08%
7.11	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, LINHA STANDARD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UMA POR SANTÁRIO E COPA	R\$ 108,43	0,09%
7.12	TOALHEIRO TIPO GANCHO EM METAL CROMADO DE PARAFUSAR - REF. TÉC. : LINHA DECA FLEX 2060 OU SIMILAR	R\$ 75,55	0,06%
7.13	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 5MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO- FIXADO COM 04 (QUATRO) BOTÕES CROMADOS NAS BORDAS. (0,60X1,00) - INSTALADO JUNTO A CADA LAVATÓRIO NOVO.	R\$ 519,58	0,41%
7.14	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - REFERÊNCIA TÉCNICA: TORNEIRA LAVATÓRIO USO PÚBLICO MESA PRESSMATIC ALFA CR 446106 - DOCOL OU SIMILAR - FECHAMENTO AUTOMÁTICO OU SIMILAR	R\$ 405,26	0,32%
7.15	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA CROMADA - ACABAMENTO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	R\$ 76,00	0,06%
8	PINTURAS INTERNAS	R\$ 19.687,47	15,49%
	PAREDES E PAINÉIS		
8.1	LIXAMENTO E EMASSAMENTO COM MASSA PVA - DUAS DEMÃO	R\$ 1.387,66	1,09%
8.2A	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO	R\$ 14.249,44	11,21%
	TETOS		
8.2B	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO	R\$ 3.732,02	2,94%
	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		
8.3	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	R\$ 318,35	0,25%
9	PINTURAS EXTERNAS	R\$ 17.019,79	13,39%
	PAREDES DO IMÓVEL		
9.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	R\$ 3.471,57	2,73%
9.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA (PASTILHAS CERÂMICAS)	R\$ 165,90	0,13%
9.3	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO -	R\$ 7.324,41	5,76%
	MUROS		
9.4	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO -	R\$ 2.993,80	2,36%
	PINTURA EM METAL E MADEIRA		
9.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	R\$ 426,90	0,34%
9.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	R\$ 2.552,99	2,01%
9.7	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	R\$ 84,22	0,07%
10	SERVIÇOS EXTERNOS	R\$ 22.860,66	17,99%
	APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.1	KIT CISTERNA DE POLIETILENO , INCLUSO FILTRO E SEPARADOR DE FOLHAS E BOMBA 1/2CV - 600 L (1,30 X1,30 X 0,60 M)	R\$ 1.350,55	1,06%
10.2	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.: TÉCNICA: STANDARD 39 CR 1153 - DECA OU SIMILAR (TORNEIRAS DE JARDIM)	R\$ 65,32	0,05%
10.3	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (ALIMENTAÇÃO DA TORNEIRA JARDIM)	R\$ 40,17	0,03%
	BASE PARA TANQUE DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA (1,50 X 0,80 X 0,20)M		
10.4	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA.	R\$ 47,28	0,04%
10.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	R\$ 67,18	0,05%
10.6	ARMAÇÃO ACO CA- 5 0 P/ 1 , 0M3 DE CONCRETO	R\$ 123,26	0,10%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.437,71	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.437,71
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 108,39	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 108,39
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 105,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 105,00
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 108,43	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 108,43
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75,55	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75,55
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 519,58	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 519,58
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 405,26	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 405,26
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 76,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 76,00
12,71%	R\$ 2.501,94	13,63%	R\$ 2.683,32	53,50%	R\$ 10.532,86	20,16%	R\$ 3.969,36	100,00%	R\$ 19.687,47
16,00%	R\$ 222,03	10,00%	R\$ 138,77	54,00%	R\$ 749,31	20,00%	R\$ 277,56	100,00%	R\$ 1.387,66
16,00%	R\$ 2.279,91	10,00%	R\$ 1.424,94	54,00%	R\$ 7.694,69	20,00%	R\$ 2.849,89	100,00%	R\$ 14.249,44
0,00%	R\$ 0,00	30,00%	R\$ 1.119,61	50,00%	R\$ 1.866,01	20,00%	R\$ 746,40	100,00%	R\$ 3.732,02
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	70,00%	R\$ 222,85	30,00%	R\$ 95,51	100,00%	R\$ 318,35
27,97%	R\$ 4.760,95	24,65%	R\$ 4.195,90	29,87%	R\$ 5.083,05	17,51%	R\$ 2.979,89	100,00%	R\$ 17.019,79
35,00%	R\$ 1.215,05	25,00%	R\$ 867,89	40,00%	R\$ 1.388,63	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 3.471,57
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 165,90	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 165,90
35,00%	R\$ 2.563,54	25,00%	R\$ 1.831,10	40,00%	R\$ 2.929,76	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 7.324,41
30,00%	R\$ 898,14	50,00%	R\$ 1.496,90	20,00%	R\$ 598,76	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.993,80
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 426,90	100,00%	R\$ 426,90
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 2.552,99	100,00%	R\$ 2.552,99
100,00%	R\$ 84,22		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 84,22
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	8,67%	R\$ 1.983,14	91,33%	R\$ 20.877,52	100,00%	R\$ 22.860,66
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.350,55	100,00%	R\$ 1.350,55
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 65,32	100,00%	R\$ 65,32
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 40,17	100,00%	R\$ 40,17
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 47,28	100,00%	R\$ 47,28
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 67,18	100,00%	R\$ 67,18
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 123,26	100,00%	R\$ 123,26



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
PAISAGISMO			
10.7	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS OU ROLO - INCLUSIVE PREPARO DO SUBSTRATO	R\$ 457,97	0,36%
CALÇADAS			
10.9	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM PÓ DE PEDRA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO - 8CM	R\$ 510,32	0,40%
10.10	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	R\$ 5.968,06	4,70%
10.11	PLACA CIMENTÍCIA PODOTÁTIL 40 X 40 CM, E = 3,5 CM, DE ALTA RESISTÊNCIA, PODOTÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	R\$ 640,19	0,50%
10.12	GUIA (MEIO-FIO REBAIXADO) - ENTRADA DE VEÍCULOS	R\$ 94,09	0,07%
10.13A	DEMOLIÇÃO/PICOTEAMENTO PISO DE CONCRETO EXISTENTE - AUMENTO DE ADERENCIA COM O PISO QUE SERÁ EXECUTADO SOBRE O EXISTENTE	R\$ 983,04	0,77%
10.13B	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 - INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 12.356,02	9,72%
RAMPA ACESSO PNE - REBAIXO DA CALÇADA			
10.14	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2).	R\$ 13,25	0,01%
10.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 - INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO	R\$ 143,96	0,11%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 147,24	0,12%
11.1	COMUNICAÇÃO VISUAL -INSTALAR PLACAS FORNECIDAS PELO TRT (SINALIZAÇÃO E DE EMERGENCIA)	R\$ 147,24	0,12%
12	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 981,63	0,77%
12.1	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 981,63	0,77%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.889,58	3,06%
13.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 249,48	0,20%
13.1.1	SERVIÇO DE RETIRADA DE LUMINÁRIAS EXISTENTES, INCLUI ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL PARA ARMAZENAMENTO/ TRANSPORTE	R\$ 37,74	0,03%
13.1.2	SERVIÇO DE REVISÃO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO EXISTENTES	R\$ 75,49	0,06%
13.1.3	SERVIÇO DE RETIRADA DE TOMADAS E ISOLAMENTO DOS CIRCUITOS DE PISO NA ÁREA REFORMADA	R\$ 80,90	0,06%
13.1.4	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM PAREDE DE ALVENARIA PARA EMBUTIR ELETRODUTOS	R\$ 55,35	0,04%
13.2	INFRAESTRUTURA INTERNA	R\$ 690,58	0,54%
ELETRODUTOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS			
13.2.1	CONDULETE PVC RÍGIDO ENCAIXE PARA ELETRODUTO RÍGIDO Ø 32 MM 1" - BRANCO PARA INSTALAÇÃO APARENTE	R\$ 91,42	0,07%
13.2.2	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC PARA ELETRODUTO 4X2"	R\$ 15,63	0,01%
13.2.3	CAIXA DE EMBUTIR EM PVC PARA PAREDES DE GESSO ACARTONADO, 4 X 2"	R\$ 53,61	0,04%
13.2.4	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø32MM (1") INCLUINDO CONEXÕES - BRANCO PARA INSTALAÇÃO APARENTE. INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	R\$ 529,91	0,42%
13.3	CABEAMENTO ELÉTRICO	R\$ 1.299,70	1,02%
13.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL SEÇÃO 2,5 MM², NÃO HALOGENADO, ISOLAÇÃO 750 V	R\$ 1.299,70	1,02%
13.4	INTERRUPTORES E TOMADAS	R\$ 142,56	0,11%
13.4.1	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA E TOMADA 2P+T (NBR 14136)	R\$ 128,62	0,10%
13.4.2	TOMADA DOIS POLOS 2P+T 20 A - 250 V (NBR 14136)	R\$ 13,93	0,01%
13.5	ILUMINAÇÃO INTERNA E ACESSÓRIOS	R\$ 1.507,27	1,19%
13.5.1	LUMINÁRIA DE SOBREPOR BRANCA COM ALETAS PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8 DE 120 CM, COM LÂMPADAS LED TUBULARES DE 18/20W	R\$ 1.024,67	0,81%
13.5.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PAINEL LED 12 W, BRANCA (4000K OU SUPERIOR), BIVOLT	R\$ 287,51	0,23%
13.5.3	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 30 LEDS (INSTALAÇÃO APARENTE)	R\$ 163,90	0,13%
13.5.4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR DIN 20 A	R\$ 31,19	0,02%
14	PRIMEIRO TERMO ADITIVO	R\$ 3.070,72	2,42%
14.1	ADEQUAÇÃO DO PISO E DRENAGEM DO ESTACIONAMENTO INTERNO	R\$ 8.023,55	6,31%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 457,97	100,00%	R\$ 457,97
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 510,32	100,00%	R\$ 510,32
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 5.968,06	100,00%	R\$ 5.968,06
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 640,19	100,00%	R\$ 640,19
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 94,09	100,00%	R\$ 94,09
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 983,04	100,00%	R\$ 983,04
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	16,05%	R\$ 1.983,14	83,95%	R\$ 10.372,88	100,00%	R\$ 12.356,02
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13,25	100,00%	R\$ 13,25
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 143,96	100,00%	R\$ 143,96
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 147,24	100,00%	R\$ 147,24
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 147,24	100,00%	R\$ 147,24
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 981,63	100,00%	R\$ 981,63
0,00%	R\$ 0,00	59,62%	R\$ 2.318,98	38,30%	R\$ 1.489,70	2,08%	R\$ 80,90	100,00%	R\$ 3.889,58
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 168,58	0,00%	R\$ 0,00	32,43%	R\$ 80,90	100,00%	R\$ 249,48
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 37,74
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75,49	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 75,49
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 80,90	100,00%	R\$ 80,90
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55,35	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 55,35
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 690,58	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 91,42	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 91,42
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15,63	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 15,63
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 53,61	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 53,61
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 529,91	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 529,91
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 1.299,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00		
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.299,70	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.299,70
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 13,93	90,23%	R\$ 128,62	0,00%	R\$ 0,00		
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 128,62	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 128,62
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13,93	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 13,93
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 146,19	90,30%	R\$ 1.361,08	0,00%	R\$ 0,00		
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.024,67	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.024,67
0,00%	R\$ 0,00	40,00%	R\$ 115,01	60,00%	R\$ 172,51	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 287,51
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 163,90	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 163,90
0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31,19	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 31,19
0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	94,27%	R\$ 2.894,71	5,73%	R\$ 176,01	100,00%	R\$ 3.070,72
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	14,13%	R\$ 1.133,71	85,87%	R\$ 6.889,84	100,00%	R\$ 8.023,55



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO
ADEQUAÇÕES DA VARA DO TRABALHO DE CAMPO MOURÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
14.1.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, SEM REAPROVEITAMENTO - CALÇADA FRONTAL E PISO INTERNO PARA EXEÇÃO DO ESGOTO PARA O BANHEIRO - CONSIDERADA ESPESSURA DE 15CM - DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO DO ESTACIONAMENTO INTERNO E FUNDOS	R\$ 4.265,90	3,36%
14.1.2	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³ - REMOÇÃO DO PISO DE CONCRETO DO ESTACIONAMENTO INTERNO E FUNDOS	R\$ 1.361,09	1,07%
14.1.3	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM PÓ DE PEDRA, inclusive compactação - 8cm - EM TODA A ÁREA DO ESTACIONAMENTO INTERNO E FUNDOS	R\$ 1.436,65	1,13%
14.1.4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100 mm - inclusive conexões- fornecimento e instalação - DRENAGEM PLUVIAL DO ESTACIONAMENTO - 3 LINHAS DE 5M (UMA PARA CADA CAIXA E ATÉ A REDE QUE PASSA RENTE À PAREDE DO PRÉDIO)	R\$ 429,31	0,34%
14.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPAS H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INSTALADAS EQUIDISTANTES NO ESTACIONAMENTO INTERNO	R\$ 530,60	0,42%
14.2	SUBSTITUIÇÃO E PINTURA DA PORTA METÁLICA	R\$ 639,60	0,50%
14.2.1	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, COM DOBRADILHAS e FECHADURA (Ref: Papaiz ou similar) - ACESSO EXTERNO À ESCADA	R\$ 578,62	0,46%
14.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020	R\$ 60,98	0,05%
14.3	INSTALAÇÃO DE MOLDURAS NO FORRO DO BLOCO DA ESCADA	R\$ 790,65	0,62%
14.3.1	MOLDURA DE GESSO TIPO CANTONEIRA 10X10CM - APLICADA NO PERÍMETRO DO FORRO DA ESCADA	R\$ 379,65	0,30%
14.3.2	MOLDURA DE GESSO TIPO CANTONEIRA 10X10CM - APLICADA NO PERÍMETRO DO FORRO DA SALA DOS ASSISTENTES	R\$ 411,00	0,32%
14.4	ADAPTAÇÃO DAS DESCIDAS PLUVIAIS SOBRE O CORREDOR	R\$ 1.121,39	0,88%
14.4.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150 mm - inclusive conexões- fornecimento e instalação - DIRECIONAMENTO DAS 3 DESCIDAS QUE ATUALMENTE DESCARREGAM NA COBERTURA DO CORREDOR	R\$ 1.121,39	0,88%
14.5	PINTURA DA CALÇADA DO PASSEIO PÚBLICO	R\$ 1.470,58	1,16%
14.5.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS - CALÇADA E PISO TÁTIL DO PASSEIO PÚBLICO	R\$ 1.470,58	1,16%
14.6	DEMOLIÇÃO E REFAZIMENTO DO PASSEIO EM PAVER	-R\$ 7.992,53	-6,29%
14.6.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO, SEM REAPROVEITAMENTO - CALÇADA FRONTAL E PISO INTERNO PARA EXEÇÃO DO ESGOTO PARA O BANHEIRO - CONSIDERADA ESPESSURA DE 15CM - GLOSA DA DEMOLIÇÃO DA CALÇADA FRONTAL	-R\$ 1.515,21	-1,19%
14.6.2	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO EM PÓ DE PEDRA, inclusive compactação - 8cm	-R\$ 510,28	-0,40%
14.6.3	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	-R\$ 5.967,03	-4,70%
14.7	ESCARIFICAÇÃO DO PISO DO ESTACIONAMENTO INTERNO	-R\$ 982,53	-0,77%
14.7.1	DEMOLIÇÃO/PIÇOTEAMENTO PISO DE CONCRETO EXISTENTE - AUMENTO DE ADERÊNCIA COM O PISO QUE SERÁ EXECUTADO SOBRE O EXISTENTE	-R\$ 982,53	-0,77%
TOTAL		R\$ 127.070,72	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL	
%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	16,05%	R\$ 684,68	83,95%	R\$ 3.581,22	100,00%	R\$ 4.265,90
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	16,05%	R\$ 218,46	83,95%	R\$ 1.142,64	100,00%	R\$ 1.361,09
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	16,05%	R\$ 230,58	83,95%	R\$ 1.206,07	100,00%	R\$ 1.436,65
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 429,31	100,00%	R\$ 429,31
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 530,60	100,00%	R\$ 530,60
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 639,60	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 639,60
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 578,62	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 578,62
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 60,98	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 60,98
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 790,65	100,00%	R\$ 790,65
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 379,65	100,00%	R\$ 379,65
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 411,00	100,00%	R\$ 411,00
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.121,39	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.121,39
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.121,39	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.121,39
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.470,58	100,00%	R\$ 1.470,58
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 1.470,58	100,00%	R\$ 1.470,58
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	-R\$ 7.992,53	100,00%	-R\$ 7.992,53
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	-R\$ 1.515,21	100,00%	-R\$ 1.515,21
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	-R\$ 510,28	100,00%	-R\$ 510,28
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	-R\$ 5.967,03	100,00%	-R\$ 5.967,03
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	-R\$ 982,53	100,00%	-R\$ 982,53
0,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	-R\$ 982,53	100,00%	-R\$ 982,53
12,21%	R\$ 15.509,32	32,13%	R\$ 40.826,22	29,96%	R\$ 38.071,10	25,71%	R\$ 32.664,08	100,00%	R\$ 127.070,72

Quinta-feira

[Assinatura]