

ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIÃO
RESUMO

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
LOCAL: Curitiba-PR
ÁREA

BDI= 24,18%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.331,23	20,45%
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.171,82	5,20%
3	TRT 147 - PPCI	R\$ 26.320,98	26,48%
3.1	DEMOLIÇÕES	R\$ 2.893,78	10,99%
3.2	ALVENARIAS E FECHAMENTOS	R\$ 260,60	0,99%
3.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES	R\$ 4.408,37	16,75%
3.4	PINTURAS	R\$ 72,01	0,27%
3.5	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 2.737,37	10,40%
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.948,85	60,59%
4	TRT 147 - IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE FRONTAL	R\$ 32.276,44	32,47%
5	TRT 147 - ACESSIBILIDADE	R\$ 14.874,05	14,96%
6	LIMPEZA FINAL	R\$ 422,23	0,42%
TOTAL		99.396,73	99,58%

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS				20.331,23
SINAPI	94295	1.2	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	MES	2,00	3.959,37	20.331,23
		2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS				5.171,82
SINAPI	74209/001	2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	M2	2,00	176,91	908,41
SINAPI	COMPOSICAO	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0099000		
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000		
SINAPI	INSUMO	4417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000		
SINAPI	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	4,0000000		
SINAPI	INSUMO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1,0000000		
SINAPI	INSUMO	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000		
SINAPI	74220/1 substituida esp. Chapa	2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 6X PARA FECHAMENTO EXTERNO	M2	57,20	830,27	4.263,41
SINAPI	COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9500000		
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000		
SINAPI	INSUMO	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	0,6000000		
SINAPI	INSUMO	1355	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 14 MM	UD	0,4000000		
SINAPI	INSUMO	4491	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	M	1,5800000		
SINAPI	INSUMO	5333	OLEO DE LINHACA	L	0,0220000		
SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,1500000		
			1				
		3	TRT 147 - PPCI				26.320,98

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		3.1	DEMOLIÇÕES				2.893,78
SINAPI	97640	3.1.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00	5,19	26,64
SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0258000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0507000		
SINAPI	88037	3.1.2	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	5,28	54,37	279,19
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4302000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		3.1.3	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	2,00	167,68	861,02
COTAÇÃO			CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	1,0000000		
SINAPI	97063	3.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO OU TORRE TUBULAR	M2	154,00	336,31	1.726,93
SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2951000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0590000		
SINAPI	COMPOSICAO	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL, TUBOS DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM, MANUAL, 30M. AF_06/2015	M	0,1673070		
		3.2	ALVENARIAS E FECHAMENTOS				260,60
SINAPI	96114 (Composição própria - somente montagem)	3.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (Montagem)	M2	15,00	50,75	260,60
SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3628000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3628000		
		3.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES				4.408,37
			HIDRANTE H11				
SINAPI	92642	3.3.1	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	37,20	191,03
SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0450000		

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
SINAPI	INSUMO	6299	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2"	UN	1,0000000		
SINAPI	INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0110000		
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4710000		
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4710000		
SINAPI	92390	3.3.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	136,10	698,85
SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0300000		
SINAPI	INSUMO	3470	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2"	UN	1,0000000		
SINAPI	INSUMO	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0070000		
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1040000		
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1040000		
SINAPI	92342	3.3.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	363,15	1.864,74
SINAPI	INSUMO	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM,	M	1,0390000		
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000		
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5200000		
SINAPI	96765 (composição - 02 mangueiras de 15	3.3.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" -	UN	1,00	322,06	1.653,75
SINAPI	INSUMO	4350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	UN	4,0000000		
SINAPI	INSUMO	10899	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	1,0000000		
SINAPI	INSUMO	10904	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	UN	1,0000000		
SINAPI	INSUMO	20963	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	M	1,0000000		
SINAPI	INSUMO	20971	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	M	1,0000000		
SINAPI	INSUMO	21029	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	M	2,0000000		
SINAPI	INSUMO	37555	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	M	1,0000000		
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0370000		
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0370000		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
		3.4	PINTURAS				72,01
			<i>PINTURA EM TUBULAÇÃO APARENTE</i>				
SINAPI	100746	3.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,00	14,02	72,01
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6779000		
SINAPI	INSUMO	7292	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	L	0,1274000		
SINAPI	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,0127000		
		3.5	COMUNICAÇÃO VISUAL				2.737,37
COTAÇÃO		3.5.1	PLACA E7 (150 X 200 mm) - FORNECIMENTO 17 PLACAS	M2	0,51	54,73	281,04
COTAÇÃO		3.5.2	PLACA E5 (200 X 200 mm) - FORNECIMENTO 31 PLACAS	M2	1,24	131,95	677,55
COTAÇÃO		3.5.3	PLACA E17 (1300 X 1300 mm) - FORNECIMENTO 02 PLACAS	M2	3,38	57,14	293,40
COTAÇÃO		3.5.4	PLACA S12 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 06 PLACAS	M2	0,27	29,25	150,18
COTAÇÃO		3.5.5	PLACA S2 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 21 PLACAS	M2	0,95	96,15	493,72
COTAÇÃO		3.5.6	PLACA S3 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 11 PLACAS	M2	0,50	45,35	232,88
COTAÇÃO		3.5.7	PLACA S8 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 14 PLACAS	M2	0,63	64,16	329,47
COTAÇÃO		3.5.8	PLACA S17 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 14 PLACAS	M2	0,63	54,36	279,12
		3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				15.948,85
			<i>LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA</i>				
(COMP)		3.6.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds (instalação em forro modular) - inclui retirada das luminárias de emergência existentes	pç	222,00	2.866,42	14.719,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
Cotação	INSUMO		Bloco autônomo de iluminação de emergência, 127 V (ou bivolt), mínimo 30 leds, com bateria de autonomia mínima de 2 horas, com cordão e plug 2P padrão NBR 14136, botão de teste, corpo da luminária a cor branca, com fita adesiva indicando "SAÍDA" com seta, na cor vermelha transparente - inclui retirada das luminárias de emergência existentes	pç	1,0000000		
Cotação	INSUMO		Plugue fêmea 2P+T, 250 V, 10 A padrão NBR 14136	pç	1,0000000		
Cotação	INSUMO		Cabo de cobre isolado tipo PP 3x1,0 mm²	m	3,0000000		
SINAPI	COMPOSICAO	88264	Eletricista com encargos complementares	h	0,5000000		
SINAPI	COMPOSICAO	88247	Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5000000		
			ILUMINAÇÃO TERRAÇO				
(COMP)		3.6.2	Luminária externa tipo tartaruga com lâmpada LED 10 W	pç	3,00	40,00	205,39
Cotação			Luminária externa tipo tartaruga em termoplástico com proteção UV, bocal E-27, para lâmpada LED bulbo 10 W	pç	1,0000000		
SINAPI	38194		Lâmpada bulbo LED 10W, 127 V (ou bivolt) branca (4000K ou superior), fluxo luminoso 800 lm ou superior, fator de potência igual ou maior que 0,8, vida útil mínima de 15000 horas	pç	1,0000000		
SINAPI	88264		Eletricista com encargos complementares	h	0,8000000		
SINAPI	88247		Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,8000000		
(COMP)		3.6.3	Interruptor de uma tecla simples de embutir 4x2"	pç	1,00	3,96	20,33
SINAPI	38062		Interruptor de uma tecla simples, de embutir 4x2" com suporte e espelho na cor branca, 10A, 250V - acabamento branco (ref. Pial Legrand Pialplus, Siemens llus ou similar)	pç	1,0000000		
SINAPI	88264		Eletricista com encargos complementares	h	0,2100000		
SINAPI	88247		Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2100000		
(COMP)		3.6.4	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolamento 750 V	m	80,00	122,85	630,85
TCPO	161190000111		Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², isolamento à base de composto termoplástico poliolefinico não halogenado, isolamento 750 V, conforme NBR 13248 (ref. Condu spar Toxfree, Prysmian Afumex Plus ou similar)	m	1,0200000		
SINAPI	21127		Fita isolante adesiva antichama em rolos 19mm x 5m	pç	0,0100000		
SINAPI	88264		Eletricista com encargos complementares	h	0,1100000		
SINAPI	88247		Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1100000		
(COMP)		3.6.5	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1")	m	10,00	44,89	230,49
TCPO	16111000602		Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1")	m	1,0200000		
SINAPI	88264		Eletricista com encargos complementares	h	0,2000000		
SINAPI	88247		Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,2000000		
(COMP)		3.6.6	Disjuntor termomagnético monopolar 20A, DIN, curva C	m	1,00	3,28	16,86
SINAPI	34653		Disjuntor termomagnético monopolar 20A, DIN, curva C	pç	1,0000000		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
SINAPI	88264		Eletricista com encargos complementares	h	0,1000000		
SINAPI	88247		Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,1000000		
(COMP)		3.7.7	Condutele PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm 1"	pç	4,00	24,52	125,92
TCPO	16115000191		Condutele PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm 1"	pç	1,0000000		
TCPO	16115000191		Adaptador de encaixe para eletroduto PVC rígido Ø 1"	pç	1,0000000		
SINAPI	88264		Eletricista com encargos complementares	h	0,5000000		
SINAPI	88247		Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	0,5000000		
		4	TRT 147 - IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE FRONTAL				32.276,44
SINAPI	97628	4.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	5,28	289,04	1.484,22
SINAPI	COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		1,1118000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		11,4882000		
	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	4.2	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	m2	58,00	193,85	995,41
SINAPI	INSUMO	38473	MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO	ud	0,0500000		
SINAPI	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000		
TCPO	10.104.000105.SER	4.3	Regularização de superfície para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3 # 2 cm	m²	58,00	283,76	1.457,10
TCPO	INSUMO		Areia média lavada	m³	0,0155000		
TCPO	INSUMO		Cimento CP-32	kg	6,3000000		
TCPO	COMPOSICAO		Pedreiro	h	0,5000000		
TCPO	COMPOSICAO		Servente	h	0,4300000		
SINAPI	98546	4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	58,00	1.118,35	5.742,69
SINAPI	INSUMO	511	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	l	0,6150000		
SINAPI	INSUMO	4014	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,1250000		
SINAPI	INSUMO	4226	GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,2600000		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
SINAPI	COMPOSICAO	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1920000		
SINAPI	COMPOSICAO	88270	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9480000		
SINAPI	92580	4.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	33,00	342,29	1.757,66
SINAPI	INSUMO	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	CENTO	0,0070000		
SINAPI	INSUMO	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	KG	4,3330000		
SINAPI	COMPOSICAO	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2130000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1060000		
SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0068000		
SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0094000		
SINAPI	94216	4.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		33,00	1.624,71	8.342,85
SINAPI	INSUMO	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,1500000		
SINAPI	INSUMO	40740	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3. COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	M2	1,1460000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0620000		
SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0560000		
SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009000		
SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012000		
			PINTURA EM PAREDES				
SINAPI	88497	4.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	82,60	275,87	1.416,57
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3120000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1140000		
SINAPI	INSUMO	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,1000000		
SINAPI	INSUMO	4051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	18L	0,0489000		
SINAPI	88489	4.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	82,60	251,30	1.290,41
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1870000		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0690000		
SINAPI	INSUMO	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,3300000		
			PINTURA EM PISOS				
SINAPI	74245	4.9	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	140,00	508,54	2.611,34
SINAPI	INSUMO	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,1700000		
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000		
			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
SINAPI	91791 (Composição)	4.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,00	783,65	4.024,03
SINAPI	COMPOSICAO	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	1,0000000		
SINAPI	COMPOSICAO	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	0,2727273		
SINAPI	COMPOSICAO	89701	TÊ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	0,2272727		
SINAPI	COMPOSICAO	89677	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UD	0,0626000		
SINAPI	COMPOSICAO	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	M	0,0443000		
SINAPI	94228	4.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	387,01	1.987,29
SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0810000		
SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,0130000		
SINAPI	INSUMO	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	kg	0,0024000		
SINAPI	INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	kg	0,0900000		
SINAPI	INSUMO	40783	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	m	1,0500000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3710000		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2770000		
SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000		
SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000		
SINAPI	94231	4.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	227,24	1.166,86
SINAPI	INSUMO	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,1980000		
SINAPI	INSUMO	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,0060000		
SINAPI	INSUMO	5104	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	kg	0,0012000		
SINAPI	INSUMO	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	kg	0,0450000		
SINAPI	INSUMO	40873	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	m	1,0500000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2070000		
SINAPI	COMPOSICAO	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1120000		
SINAPI	COMPOSICAO	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0132000		
SINAPI	COMPOSICAO	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0183000		
		5	TRT 147 - ACESSIBILIDADE				14.874,05
SINAPI	88037	5.1	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	5,28	54,37	279,19
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,4302000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.2	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	2,00	167,68	861,02
COTAÇÃO			CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	1,0000000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	97663	5.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS	UD	6,00	14,39	73,91
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1755000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3448000		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	97663	5.4	REMOÇÃO DE ACESSORIOS SANITÁRIOS	UD	7,00	2,10	10,78
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0219000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0431000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.5	PISO TATIL ALERTA INOX, INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	3,00	433,65	2.226,78
SINAPI	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000		
COTAÇÃO	INSUMO		PISO TATIL ALERTA INOX, INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	1,1600000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.6	PISO TATIL DIRECIONAL INOX, INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	5,00	640,21	3.287,46
SINAPI	COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000		
COTAÇÃO	INSUMO		PISO TATIL ALERTA INOX, INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	1,1600000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.7	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA (PORTAS PNES - DOIS LADOS) 40 x 90 cm - (Porta banheiro PNE)	M2	3,00	66,53	341,63
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7800000		
SINAPI	COMPOSICAO	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3500000		
SINAPI	INSUMO	1339	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO	KG	0,9000000		
SINAPI	INSUMO	1341	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	1,0500000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	95472	5.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E	M2	6,00	1.226,77	6.299,41
SINAPI	INSUMO	6142	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UD	1,0000000		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
SINAPI	COMPOSICAO	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UD	1,0000000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	100849	5.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	M2	6,00	43,30	222,34
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1536000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0484000		
SINAPI	INSUMO	377	ASSENTO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL	UD	1,0000000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA		5.10	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - EM INOX ESCOVADO 54 CM X 40 CMC (NO LAVATÓRIO PNE)	M2	1,00	110,65	568,18
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9485000		
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2988000		
SINAPI	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6,0000000		
COTAÇÃO	INSUMO		BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - EM INOX ESCOVADO 54 CM X 40 CMC (NO LAVATÓRIO PNE)	UN	1,0000000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	99635 adaptada	5.11	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCOL SALVÁGUA CROMADO 451106 - BOTÃO DE DUPLO ACIONAMENTO (PNE)	M2	1,00	63,34	325,26
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000		
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7890000		
SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0190000		
SINAPI	INSUMO	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,0000000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	41595	5.12	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura -	M	14,00	39,58	203,24
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000		

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

OBRA: ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
 ENDEREÇO: Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
 LOCAL: Curitiba-PR

24,18%

ÁREA TERRENO (m²):

ÁREA DO IMÓVEL (m²):

TABELA	CÓDIGO	ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000		
SINAPI	INSUMO	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,0300000		
SINAPI	INSUMO	12815	FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M	UN	0,0200000		
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	41595	5.13	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (FAIXA ZEBRADA E SIMBOLO UNIVERSAL)	M	6,40	34,05	174,85
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000		
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3300000		
SINAPI	INSUMO	7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,3500000		
		6	LIMPEZA FINAL				422,23
SINAPI	99803	6.1	LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOUVE INTERVENÇÕES	M	200,00	82,23	422,23
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0970000		
TOTAL						19.356,83	99.396,73