

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
Curitiba-PR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS			17.398,99
1.2	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	MES	2,00	17.398,99
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			4.421,91
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	M2	2,00	776,69
2.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 14 MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 6X PARA FECHAMENTO EXTERNO	M2	57,20	3.645,22
3	TRT 147 - PPCI			22.504,43
3.1	DEMOLIÇÕES			2.474,18
3.1.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	15,00	22,78
3.1.2	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	5,28	238,71
3.1.3	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	2,00	736,17
3.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO OU TORRE TUBULAR	M2	154,00	1.476,52
3.2	ALVENARIAS E FECHAMENTOS			222,81
3.2.1	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P (Montagem)	M2	15,00	222,81
3.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA REDE DE HIDRANTES			3.769,16
	HIDRANTE H11			
3.3.1	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 85 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	163,33
3.3.2	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	597,52
3.3.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	1.594,36
3.3.4	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2". ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" -	UN	1,00	1.413,95
3.4	PINTURAS			61,57
	PINTURA EM TUBULAÇÃO APARENTE			
3.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	3,00	61,57
3.5	COMUNICAÇÃO VISUAL			2.340,45
3.5.1	PLACA E7 (150 X 200 mm) - FORNECIMENTO 17 PLACAS	M2	1 0,51	240,29

2ª MEDIÇÃO - SALDO 23/10/2021				RESUMO 23/10/2021		
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	0,00	17.398,99	0,00%	100,00%		0,00
	0,00	17.398,99	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	4.421,91	0,00%	100,00%		0,00
	0,00	4.421,91	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	776,69	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	3.645,22	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	22.504,43	0,00%	100,00%		0,00
	0,00	2.474,18	0,00%	100,00%		0,00
	0,00	22,78	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	238,71	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	736,17	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	1.476,52	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	222,81	0,00%	100,00%		0,00
	0,00	222,81	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	3.769,16	0,00%	100,00%		0,00
	0,00	163,33	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	597,52	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	1.594,36	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	1.413,95	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	61,57	0,00%	100,00%		0,00
	0,00	61,57	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	2.340,45	0,00%	100,00%		0,00
	0,00	240,29	0,00%	100,00%	0,00	0,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
Curitiba-PR

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
3.5.2	PLACA E5 (200 X 200 mm) - FORNECIMENTO 31 PLACAS	M2	1,24	579,30
3.5.3	PLACA E17 (1300 X 1300 mm) - FORNECIMENTO 02 PLACAS	M2	3,38	250,86
3.5.4	PLACA S12 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 06 PLACAS	M2	0,27	128,41
3.5.5	PLACA S2 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 21 PLACAS	M2	0,95	422,13
3.5.6	PLACA S3 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 11 PLACAS	M2	0,50	199,11
3.5.7	PLACA S8 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 14 PLACAS	M2	0,63	281,70
3.5.8	PLACA S17 (300 X 150 mm) - FORNECIMENTO 14 PLACAS	M2	0,63	238,65
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			13.636,27
	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA			
3.6.1	Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds (instalação em forro modular) - inclui retirada das luminárias de emergência existentes	pç	222,00	12.584,75
	ILUMINAÇÃO TERRAÇO			
3.6.2	Luminária externa tipo tartaruga com lâmpada LED 10 W	pç	3,00	175,61
3.6.3	Interruptor de uma tecla simples de embutir 4x2"	pç	1,00	17,38
3.6.4	Cabo de cobre flexível seção 2,5 mm², não halogenado, isolamento 750 V	m	80,00	539,38
3.6.5	Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32 mm (1")	m	10,00	197,07
3.6.6	Disjuntor termomagnético monopolar 20A, DIN, curva C	m	1,00	14,42
3.7.7	Condutete PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 32 mm 1"	pç	4,00	107,66
4	TRT 147 - IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE FRONTAL			27.596,36
4.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m3	5,28	1.269,01
4.2	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E CAMADA DE REGULARIZAÇÃO	m2	58,00	851,07
4.3	Regularização de superfície para impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3 # 2 cm	m²	58,00	1.245,82
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	58,00	4.910,00
4.5	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m2	33,00	1.502,80
4.6	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		33,00	7.133,14
	PINTURA EM PAREDES			
4.7	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	82,60	1.211,17
4.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	82,60	1.103,30
	PINTURA EM PISOS		2	

2ª MEDIÇÃO - SALDO			RESUMO			
23/10/2021			23/10/2021			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	0,00	579,30	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	250,86	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	128,41	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	422,13	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	199,11	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	281,70	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	238,65	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	13.636,27	0,00%	100,00%		
	0,00	12.584,75	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	175,61	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	17,38	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	539,38	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	197,07	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	14,42	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	107,66	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	7.133,14	27.596,36	25,85%	100,00%		0,00
	0,00	1.269,01	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	851,07	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	1.245,82	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	4.910,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	1.502,80	0,00%	100,00%	0,00	0,00
33,00	7.133,14	7.133,14	100,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	1.211,17	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	1.103,30	0,00%	100,00%	0,00	0,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
Curitiba-PR

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
4.9	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	140,00	2.232,70
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
4.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,00	3.440,55
4.11	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	1.699,13
4.12	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22,00	997,66
5	TRT 147 - ACESSIBILIDADE			12.717,31
5.1	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	5,28	238,71
5.2	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	2,00	736,17
5.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS	UD	6,00	63,20
5.4	REMOÇÃO DE ACESSORIOS SANITÁRIOS	UD	7,00	9,22
5.5	PISO TÁTIL ALERTA INOX, INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	3,00	1.903,90
5.6	PISO TÁTIL DIRECIONAL INOX, INSTALADO COM ADESIVO (GRANITO) OU PARAFUSO (CERAMICA) UTILIZANDO GABARITO	M2	5,00	2.810,78
5.7	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA (PORTAS PNES - DOIS LADOS) 40 x 90 cm - (Porta banheiro PNE)	M2	3,00	292,09
5.8	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,00	5.385,99
5.9	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	M2	6,00	190,10
5.10	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - EM INOX ESCOVADO 54 CM X 40 CMC (NO LAVATÓRIO PNE)	M2	1,00	485,79
5.11	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCOL SALVÁGUA CROMADO 451106 - BOTÃO DE DUPLA ACIONAMENTO (PNE)	M2	1,00	278,10
			3	

2ª MEDIÇÃO - SALDO			RESUMO			
23/10/2021			23/10/2021			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	0,00	2.232,70	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	3.440,55	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	1.699,13	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	997,66	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	601,37	12.717,31	4,73%	100,00%		0,00
	0,00	238,71	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	736,17	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	63,20	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	9,22	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	1.903,90	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	2.810,78	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	292,09	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	5.385,99	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	190,10	0,00%	100,00%	0,00	0,00
	0,00	485,79	0,00%	100,00%	0,00	0,00
1,00	278,10	278,10	100,00%	100,00%	0,00	0,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES NO FÓRUM TRABALHISTA DE CURITIBA**

ADEQUAÇÕES NO EDIFÍCIO TRT 147
Avenida Vicente Machado, 147, Curitiba - PR
Curitiba-PR

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
5.12	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura -	M	14,00	173,77
5.13	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (FAIXA ZEBRADA E SIMBOLO UNIVERSAL)	M	6,40	149,50
6	LIMPEZA FINAL			361,00
6.1	LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOUE INTERVENÇÕES	M	200,00	361,00
TOTAL				85.000,00

ITENS GLOSADOS

2ª MEDIÇÃO - SALDO				RESUMO			
23/10/2021				23/10/2021			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUM COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI	
14,00	173,77	173,77	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
6,40	149,50	149,50	100,00%	100,00%	0,00	0,00	
	0,00	361,00	0,00%	100,00%		0,00	
	0,00	361,00	0,00%	100,00%	0,00	0,00	
	7.734,51	85.000,00	9,10%	100,00%		0,00	

VALOR MATERIAL COM BDI=	44,28%	3.424,52
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	55,72%	4.309,98
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	7.734,50