

SINAPI	10088	7.7	BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80 CM - INSTALADA COM PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADAS JUNTO AS BACIAS (PNE)	UN			263,26	19,42	282,68	7.7	BARRA DE APOIO CROMADA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - LARGURA 80 CM - INSTALADA COM PARAFUSOS E BUCHAS. INSTALADAS JUNTO AS BACIAS (PNE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,95	22,09	5,06	15,89		88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,52	1,70	3,53		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
SINAPI	INSUMO	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	6,00	10,78	64,68			4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8									
SINAPI	INSUMO	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	1,00	161,98	191,82			36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM									
COMPOSICAO PROPRIA	99635 adaptada	7.8	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCDL SALVAGUARDIA CROMADO 451108 - BOTOÃO DE DUPLO ACIONAMENTO (PNE)	UN			239,36	22,57	261,93	7.8	BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA Ø 32 MM (1 1/4") OU 40 MM (1 1/2") - REFERÊNCIA TÉCNICA: DOCDL SALVAGUARDIA CROMADO 451108 - BOTOÃO DE DUPLO ACIONAMENTO (PNE)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SINAPI	COMPOSICAO	88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	22,09	4,21	13,22		88267	ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
SINAPI	COMPOSICAO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,79	17,19	4,21	9,35		88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
SINAPI	INSUMO	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,02	15,86	0,30			3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)									
SINAPI	INSUMO	10228	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	UN	1,00	230,63	230,63			10228	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO									
8 PINTURAS										8 PINTURAS										0,00
EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS										EXTERNA - DEMARCAÇÃO DE VAGAS										
SINAPI	14595	8.1	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura -	M			4,09	7,58	11,67	8.1	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM VAGA DE ESTACIONAMENTO, 5 cm de largura -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	23,57	0,68	1,67		88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	17,52	2,84	5,91		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
SINAPI	INSUMO	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,03	14,06	0,42			7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO									
SINAPI	INSUMO	12815	FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M	UN	0,02	7,56	0,15			12815	FITA CREPE EM ROLOS 25MMX50M									
SINAPI	84665	8.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (FAIXA ZEBRADA E SIMBOLO UNIVERSAL)	M2			9,72	12,25	21,97	8.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO (FAIXA ZEBRADA E SIMBOLO UNIVERSAL)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	23,57	3,42	8,34		88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	17,52	1,67	3,90		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
SINAPI	INSUMO	7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VARIA (NSR 11862)	L	0,35	12,66	4,43			7343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VARIA (NSR 11862)									
PINTURA EM CORRIMÃO E GUARDA CORPO										PINTURA EM CORRIMÃO E GUARDA CORPO										
SINAPI	100723	8.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA	M2			6,82	1,08	7,90	8.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SINAPI	COMPOSICAO	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06	23,57	0,43	1,06		88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
SINAPI	COMPOSICAO	96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DILRNO.	CHP	0,02	1,29	0,01	0,02		96309	COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO CHP ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - CHP DILRNO.									
SINAPI	INSUMO	7293	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE COM PROTEÇÃO PARA METAIS FERROSOS	L	0,20	27,79	5,65			7293	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE COM PROTEÇÃO PARA METAIS FERROSOS									
SINAPI	INSUMO	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,06	11,95	0,73			5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS									
9 ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA										9 ATENDIMENTO AO BOMBEIRO - VER PLANILHA ANEXA										6314,72
VER PLANILHA ANEXO	9.1		INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - TRT 400 - 3º PISO	UD			3648,57	400,10	4.048,66	9.1	INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - TRT 400 - 3º PISO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VER PLANILHA ANEXO	9.2		INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - TRT 400 - 5º PISO	UD			3685,93	410,85	4.096,78	9.2	INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - TRT 400 - 5º PISO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VER PLANILHA ANEXO	9.3		INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - TRT 400 - TERREO	UD			3296,42	323,52	3.619,94	9.3	INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - TRT 400 - TERREO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VER PLANILHA ANEXO	9.4		INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - TRT 400 - ANEXO STI	UD			3513,94	240,53	3.754,47	9.4	INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - TRT 400 - ANEXO STI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VER PLANILHA ANEXO	9.5		INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	UD			1340,03	82,88	1.422,91	9.5	INTERVENÇÕES PARA INSTALAÇÕES PCF - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	4	4789,25	296,21	5085,46	1229,26	6314,72			
10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS										10 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS										2843,71
VER PLANILHA ANEXO	10.1		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROTOTIPO I	UD			1589,07	434,23	2.023,30	10.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROTOTIPO I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VER PLANILHA ANEXO	10.2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROTOTIPO II	UD			2013,77	549,35	2.563,12	10.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROTOTIPO II	1	1799,30	490,84	2290,14	553,57	2843,71			
VER PLANILHA ANEXO	10.3		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROTOTIPO III	UD			0,00	0,00	0,00	10.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT RESERVA E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - PROTOTIPO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 LIMPEZA FINAL										11 LIMPEZA FINAL										56,58
SINAPI	99803	11.1	LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOUVE INTERVENÇÕES	M2	30,00		0,55	1,15	1,70	11.1	LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOUVE INTERVENÇÕES	30	14,74	30,83	45,57	11,01	56,58			
SINAPI	COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	17,52	0,55	1,15		88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES									
TOTAL												7.202,19	853,80	8.055,99	1.947,29	10.003,29				

RS 120.700,11	RS 17.124,85	RS 137.824,95
soma material	soma m. o.	total
PARA BDI		

TOTAL	RS 171.140,00	COTAÇÕES	TCPO	SINAPI
		94,143,39	18,262,41	RS 118.734,19
		19,25%	10,67%	69,38%