

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

0
São José dos Pinhais-PR

**LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA
30.941.974/00130**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS INICIAIS			12.102,54
1.1	MESTRE DE OBRAS - período integral - 220h/mês	MES	2,00	12.102,54
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS			826,85
2.1	PLACA DE OBRA em chapa de aço galvanizado em cavalete de madeira - conforme modelo fornecido pela Fiscalização	M2	2,00	826,85
3	DEMOLIÇÕES			4.108,68
3.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m2	4,20	42,95
3.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO SOBRE COBERTURA	m2	13,37	118,92
3.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBRA DE VIDRO - COBERTURA	m2	193,46	737,51
3.4	TRANSPORTE HORIZONTAL GRANEL - ENTULHO	m3	25,00	1.454,42
3.5	CAÇAMBA PARA ENTULHO COMUM - locação - capacidade 5m³	UD	5,00	1.754,87
4	IMPERMEABILIZAÇÃO			180.323,30
	IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA			
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - LAVAGEM DA COBERTURA	M2	1.616,27	3.560,10

1

2ª MEDIÇÃO 19/12/2022			RESUMO 19/12/2022			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUMULADO COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	3.025,64	9.076,91	25,00%	75,00%		3.025,64
0,50	3.025,64	9.076,91	25,00%	75,00%	0,50	3.025,64
	-	826,85	0,00%	100,00%		-
	-	826,85	0,00%	100,00%	-	-
	-	-	0,00%	0,00%		4.108,68
	-	-	0,00%	0,00%	4,20	42,95
	-	-	0,00%	0,00%	13,37	118,92
	-	-	0,00%	0,00%	193,46	737,51
	-	-	0,00%	0,00%	25,00	1.454,42
	-	-	0,00%	0,00%	5,00	1.754,87
	44.169,85	152.874,91	24,49%	84,78%		27.448,39
616,27	1.357,44	3.560,10	38,13%	100,00%	-	-

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

0
São José dos Pinhais-PR

**LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA
30.941.974/00130**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	1.616,27	172.136,73
IMPEMEABILIZAÇÃO DAS CALHAS DE CONCRETO				
4.3	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - LAVAGEM DAS CALHAS DE CONCRETO	M2	96,00	211,46
4.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	96,00	4.415,01
5	COBERTURA METÁLICA TERMOACÚSTICA			95.617,57
5.1	Cobertura com telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + PU/PIR + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. incluso içamento - toda telha deverá ter o tamanho total da água, não devendo ter sobreposição transversal, exceto na goiva	M2	212,80	3.154,90
5.2	Cobertura com telha trapezoidal em galvalume, tipo sanduíche com isolamento térmico e acústico (telha + PU/PIR + telha) - altura da telha 40mm, e=0,43 mm - injeção 30mm - com instalação de fita de vedação dupla face nas emendas longitudinais e transversais. incluso içamento - toda telha deverá ter o tamanho total da água, não devendo ter sobreposição transversal, exceto na goiva	M2	212,80	68.165,15
5.3	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha metálica termoacústica, inclusos contraventamentos e transporte vertical (Perfis U 100 x 40 x 15 e 150 x 50)	M2	212,80	14.932,33

2ª MEDIÇÃO 19/12/2022			RESUMO 19/12/2022			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUMULADO COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
400,00	42.600,96	149.103,35	24,75%	86,62%	216,27	23.033,38
96,00	211,46	211,46	100,00%	100,00%	-	-
	-	-	0,00%	0,00%	96,00	4.415,01
	30.095,04	30.095,04	31,47%	31,47%		65.522,53
74,25	1.100,80	1.100,80	34,89%	34,89%	138,55	2.054,10
74,25	23.784,07	23.784,07	34,89%	34,89%	138,55	44.381,08
74,25	5.210,16	5.210,16	34,89%	34,89%	138,55	9.722,17

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

0
São José dos Pinhais-PR

LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA
30.941.974/00130

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
5.4	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	128,97	9.365,19
6	RECOMPOSIÇÃO PAREDE COMPARTIMENTAÇÃO - COBERTURA			4.358,01
6.1	Steel frame para parede externa, fechamento em placa cimentícia, duas camadas, espaçamento entre os perfis verticais de 40 cm - pavimento intermediário	M2	10,00	4.358,01
7	PINTURAS			1.409,85
	<i>PINTURA ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO COBERTURA TELHA TERMOACÚSTICA</i>			
7.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	45,78	703,16
	<i>PINTURA ESTRUTURA PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO - COBERTURA</i>			
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,00	396,48
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	18,00	310,21
8	ADEQUAÇÕES PPCI			19.021,32
	<i>SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS - SAÍDAS FUNDOS DA EDIFICAÇÃO</i>			
8.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,36	2.806,14
				3

2ª MEDIÇÃO 19/12/2022			RESUMO 19/12/2022			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUMULADO COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	-	-	0,00%	0,00%	128,97	9.365,19
	-	-	0,00%	0,00%		4.358,01
	-	-	0,00%	0,00%	10,00	4.358,01
	-	-	0,00%	0,00%		1.409,85
	-	-	0,00%	0,00%	45,78	703,16
	-	-	0,00%	0,00%	18,00	396,48
	-	-	0,00%	0,00%	18,00	310,21
	-	-	0,00%	0,00%		19.021,32
	-	-	0,00%	0,00%	3,36	2.806,14

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS**

ADEQUAÇÕES FT SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

0
São José dos Pinhais-PR

LC SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA
30.941.974/00130

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL COM BDI (R\$)
8.2	INSTALAÇÃO DE BARRAS ANTI-PÂNICO BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA SIMPLES	UN	2,00	1.400,43
8.3	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA CORTA-FOGO DUPLA	UN	2,00	2.730,55
8.4	BARRA ANTI-PÂNICO PARA PORTA DE VIDRO DUPLA EXISTENTE, COM FECHADURA	UN	6,00	11.503,28
8.6	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 leds (instalação em forro)	pç	8,00	580,92
9	LIMPEZA FINAL			2.459,24
9.1	LIMPEZA DE AMBIENTES ONDE HOVERAM INTERVENÇÕES	M2	1.600,00	2.459,24
				320.227,35

2ª MEDIÇÃO 19/12/2022			RESUMO 19/12/2022			
QTDE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUMULADO COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	-	-	0,00%	0,00%	2,00	1.400,43
	-	-	0,00%	0,00%	2,00	2.730,55
	-	-	0,00%	0,00%	6,00	11.503,28
	-	-	0,00%	0,00%	8,00	580,92
	-	-	0,00%	0,00%		2.459,24
	-	-	0,00%	0,00%	1.600,00	2.459,24
	77.290,53	192.873,70	24,14%	60,23%		127.353,65

VALOR MATERIAL COM BDI=	72,77%	56.247,22
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	27,23%	21.043,30
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	77.290,52