

OBJETO:	ADEQUAÇÕES EDIFÍCIO SEDE TRT DA 9ª REGIÃO	R\$	396.393,53
CONTRATADA:	MULTIPLUS Balsa Nova	R\$	383.000,00
			-3,38%

1º TERMO ADITIVO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

ITEM	FONTE DE CUSTOS	ITEM DA FONTE DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	Preço Total
						ADITIVO
I ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA						R\$ 7.737,55
I.1						
1 FECHAMENTO DEPÓSITO - FUNDOS DO PLENÁRIO						
I.1.1	Planilha	8.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÁOS AF_06/2017_PS	M2	10,01	1.121,67
I.1.2	Planilha	8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	20,02	480,87
I.1.3	Planilha	8.4	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M2	20,02	393,15

2 FECHAMENTO DEPÓSITO - GARAGEM						
I.2.1	Planilha	8.2	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÁOS AF_06/2017_PS	M2	28,80	3.227,17
I.2.2	Planilha	8.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	57,60	1.383,53
I.2.3	Planilha	8.4	PINTURA LÁTEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - PAREDES	M2	57,60	1.131,15

II ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA						R\$ 6.463,16
II.1						
1 FECHAMENTO DEPÓSITO - FUNDOS DO PLENÁRIO						
II.1.1	SINAPI	90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.218,31
II.1.2	SINAPI	102179 - adaptada	INSTALAÇÃO DE GRELHA DE ALUMÍNIO	M2	0,21	685,78
2 FECHAMENTO DEPÓSITO - GARAGEM						
II.2.1	SINAPI	90790 - adaptada	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Porta Dupla	UN	2,00	2.436,61
3 RECUPERAÇÃO FORRO - HALL DE ENTRADA						
II.3.1	SINAPI	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	5,00	494,53
II.3.2	SINAPI	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	5,00	215,40
II.3.3	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO.	M2	5,00	115,98
II.3.4	COMP		Luminária embutir PAR 30	un	1,00	64,13

4 SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS - PASSARELA DE VIDRO						
II.4.1	COMP		Arandela quadrada - 5 vidros - externo - cor preta	un	12,00	1.152,22

5 SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS - ARANDELAS DA FACHADA						
II.5.1	COMP		Lâmpada filamento LED - E27 - 4 W	un	4,00	80,20

MEDIÇÃO 1º ADITIVO	RESUMO
13/11/2023	13/11/2023

QT DE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUMULADO COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
	R\$ 7.737,55	R\$ 7.737,55	100,00%	100,00%		
10,01	1.121,67	1.121,67	100,00%	100,00%	0,00	-
20,02	480,87	480,87	100,00%	100,00%	0,00	-
20,02	393,15	393,15	100,00%	100,00%	0,00	-

28,80	3.227,17	3.227,17	100,00%	100,00%	0,00	-
57,60	1.383,53	1.383,53	100,00%	100,00%	0,00	-
57,60	1.131,15	1.131,15	100,00%	100,00%	0,00	-

	R\$ 6.463,16	R\$ 6.463,16	100,00%	100,00%		
--	---------------------	---------------------	----------------	----------------	--	--

1,00	1.218,31	1.218,31	100,00%	100,00%	0,00	-
0,21	685,78	685,78	100,00%	100,00%	0,00	-

2,00	2.436,61	2.436,61	100,00%	100,00%	0,00	-
------	----------	----------	---------	---------	------	---

5,00	494,53	494,53	100,00%	100,00%	0,00	-
5,00	215,40	215,40	100,00%	100,00%	0,00	-
5,00	115,98	115,98	100,00%	100,00%	0,00	-
1,00	64,13	64,13	100,00%	100,00%	0,00	-

12,00	1.152,22	1.152,22	100,00%	100,00%	0,00	-
-------	----------	----------	---------	---------	------	---

4,00	80,20	80,20	100,00%	100,00%	0,00	-
------	-------	-------	---------	---------	------	---

III	ITENS A SEREM GLOSADOS	R\$ 0,00
------------	-------------------------------	-----------------

VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =	R\$ 11.045,49
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =	R\$ 3.155,23
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =	R\$ 14.200,72
	3,71%
	0,00%

*** PARA OS ITENS EXTRA PLANILHA FOI UTILIZADA A FONTE SINAPI : FEVEREIRO 2023, A MESMA DA INSTRUÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

VALOR MATERIAL COM BDI=	77,78%	11.045,49
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	22,22%	3.155,23
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	14.200,72