

OBJETO:	ADEQUAÇÕES EDIFÍCIO SEDE TRT DA 9ª REGIÃO	R\$	396.393,53
CONTRATADA:	MULTIPLUS Balsa Nova	R\$	383.000,00
			-3,38%
		R\$	397.200,72

3º TERMO ADITIVO

(Aplicação do Desconto do Contrato Sobre Custos Unitários - DES ODESP 1507/2012 - itens 1, 2 e 3)

ITEM	FONTE DE CUSTOS	ITEM DA FONTE DE CUSTOS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	Preço Total
						ADITIVO
I						R\$ 0,00
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXISTENTES EM PLANILHA						
II						R\$ 761,16
ITENS A SEREM ADITIVADOS - EXTRA PLANILHA						
II.1						
INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE SEGURANÇA - VIDROS HELIPONTO						
II.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	COTAÇÃO	PELÍCULA ISOFILM PS 4000 instalada na face anterior do vidro	M2	9,44	761,16
	COTAÇÃO		PELÍCULA ISOFILM PS 4000	M2	1,0000000	
	SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	
	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	
III						R\$ 15.251,05
ITENS A SEREM GLOSADOS						
III.1						
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS						
III.1.1	PLANILHA	2.3	GUARDA-CORPO FIXADO EM FÓRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. (NA CALÇADA VIS. RIO BRANCO)	M	40,00	4.335,17
III.2						
SUBSTITUIÇÃO VIDROS HELIPONTO						
III.2.1	PLANILHA	10.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	MÉS	2,00	1.249,92
III.2.2	PLANILHA	10.2	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	9,44	311,62
III.2.3	PLANILHA	10.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	9,44	4.972,86
III.3						
ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS						
III.3.1	PLANILHA	12.5	Perfil LED externo sobrepor 10 a 18W/m 4000 K IP65	M	50,00	4.381,47

VALOR TOTAL DE MATERIAL COM BDI =	-R\$ 10.180,67
VALOR TOTAL DE MÃO DE OBRA COM BDI =	-R\$ 4.309,22
VALOR TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA) COM BDI =	-R\$ 14.489,89
	0,19%
	3,84%

*** PARA OS ITENS EXTRA PLANILHA FOI UTILIZADA A FONTE SINAPI : FEVEREIRO 2023, A MESMA DA INSTRUÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

MEDIÇÃO 3º ADITIVO	RESUMO
13/11/2023	13/11/2023

QT DE MEDIÇÃO	VALOR MÊS COM BDI	VALOR ACUMULADO COM BDI	% MED.	% ACUM.	QTDE SALDO	VALOR SALDO COM BDI
		R\$ 761,16	100,00%			
9,44	761,16	761,16	100,00%	100,00%	-	-
		-R\$ 15.251,05	100,00%			
40,00	(4.335,17)	(4.335,17)	100,00%	100,00%	-	-
2,00	(1.249,92)	(1.249,92)	100,00%	100,00%	-	-
9,44	(311,62)	(311,62)	100,00%	100,00%	-	-
9,44	(4.972,86)	(4.972,86)	100,00%	100,00%	-	-
50,00	(4.381,47)	(4.381,47)	100,00%	100,00%	-	-

VALOR MATERIAL COM BDI=	70,26%	-10.180,67
VALOR MÃO DE OBRA COM BDI=	29,74%	-4.309,22
VALOR TOTAL COM BDI =	100,00%	-14.489,89