



Curitiba, 10 de junho de 2024.

ASSUNTO: Contratação para fornecimento e instalação de coberturas sombreadoras para veículos na Vara do Trabalho de Pinhais/ PR, no Fórum Trabalhista de Colombo/PR e na Vara do Trabalho de Nova Esperança/ PR.

Senhor Ordenador,

Em cumprimento ao Plano de Contratações SEA 2024, solicitamos providências de Vossa Senhoria para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de coberturas sombreadoras para veículos na Vara do Trabalho de Pinhais/ PR, no Fórum Trabalhista de Colombo/PR e na Vara do Trabalho de Nova Esperança/ PR, em regime de empreitada global, conforme consignado nos documentos anexados.

1. Objeto

ITEM	OBJETO	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA SOMBREADORA PARA VEÍCULOS NA VARA DO TRABALHO DE PINHAIS/ PR- 5,00X5,00M - Dimensões: 5m x 5m (cada unidade) - Fundação: estrutura fixada e sustentada por meio de chumbadores galvanizados, engastados em bloco e estaca de concreto armado. - Pés de sustentação: Colunas de apoio somente na parte de trás, fabricadas em tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 4" e espessura de 3mm e tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2" e espessura de 2mm; - Mãos francesas fabricadas em tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2 1/2" e espessura de 2mm e tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2" e espessura de 2mm;	1	R\$6.750,00	R\$6.750,00



	<ul style="list-style-type: none">- Arcos tirantes fabricados em tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2" e espessura de 2mm e tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2 3/4" e espessura de 3mm.- Pintura: Eletrostática a pó com resina a base de poliéster, conforme Norma ABNT 10443, com camada de 60 microns (média).- Tela de proteção: Malha fabricada em polietileno de alta densidade, cor azul, tipo Raschel, de grande resistência mecânica, com aditivos especiais que as tornem duráveis contra a degradação dos raios "UV" e confeccionadas em cores com pigmentos totalmente atóxicos, permitindo a circulação de ar, reduzindo a temperatura e protegendo contra os raios "UV", sustentada por cabos de aço galvanizados tensionados e travados por catracas mecânicas, embutidos em barras costuradas com linhas aditivadas por resinas de bonderização nas bordas da tela- O contrato deverá incluir toda a mão de obra e os materiais necessários à execução das bases de concreto, sendo de responsabilidade da contratada eventuais gastos com fixadores, massas, colas e outros materiais.- O contrato deverá incluir as despesas com deslocamento, logística e permanência da equipe de montagem, posto que as peças deverão ser entregues montadas e finalizadas no endereço especificado.			
2	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA SOMBREADORA PARA VEÍCULOS NO FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO/ PR- 5,00X5,00M</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensões: 5m x 5m (cada unidade)- Fundação: estrutura fixada e sustentada por meio de chumbadores galvanizados, engastados em bloco e estaca de concreto armado.- Pés de sustentação: Colunas de apoio somente na parte de trás, fabricadas em tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 4" e espessura de 3mm e tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2" e espessura de 2mm;	2	R\$6.750,00	R\$13.500,00



	<ul style="list-style-type: none">- Mãos francesas fabricadas em tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2 1/2" e espessura de 2mm e tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2" e espessura de 2mm;- Arcos tirantes fabricados em tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2" e espessura de 2mm e tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2 3/4" e espessura de 3mm.- Pintura: Eletrostática a pó com resina a base de poliéster, conforme Norma ABNT 10443, com camada de 60 microns (média).- Tela de proteção: Malha fabricada em polietileno de alta densidade, cor azul, tipo Raschel, de grande resistência mecânica, com aditivos especiais que as tornem duráveis contra a degradação dos raios "UV" e confeccionadas em cores com pigmentos totalmente atóxicos, permitindo a circulação de ar, reduzindo a temperatura e protegendo contra os raios "UV", sustentada por cabos de aço galvanizados tensionados e travados por catracas mecânicas, embutidos em barras costuradas com linhas aditivadas por resinas de bonderização nas bordas da tela- O contrato deverá incluir toda a mão de obra e os materiais necessários à execução das bases de concreto, sendo de responsabilidade da contratada eventuais gastos com fixadores, massas, colas e outros materiais.- O contrato deverá incluir as despesas com deslocamento, logística e permanência da equipe de montagem, posto que as peças deverão ser entregues montadas e finalizadas no endereço especificado.			
	<p>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA SOMBREADORA PARA VEÍCULOS NA VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA- 5,00X7,00M</p> <ul style="list-style-type: none">- Dimensões: 5m x 7m (cada unidade)- Fundação: estrutura fixada e sustentada por meio de chumbadores galvanizados, engastados em bloco e estaca de concreto armado.- Pés de sustentação: Colunas de apoio somente na parte de trás, fabricadas em tubo de aço-carbono	1	R\$9.450,00	R\$9.450,00



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - PARANÁ

	<p>com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 4" e espessura de 3mm e tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2" e espessura de 2mm;</p> <ul style="list-style-type: none">- Mãos francesas fabricadas em tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2 1/2" e espessura de 2mm e tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2" e espessura de 2mm;- Arcos tirantes fabricados em tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2" e espessura de 2mm e tubo de aço-carbono com solda longitudinal de seção circular com diâmetro 2 3/4" e espessura de 3mm.- Pintura: Eletrostática a pó com resina a base de poliéster, conforme Norma ABNT 10443, com camada de 60 microns (média).- Tela de proteção: Malha fabricada em polietileno de alta densidade, cor azul, tipo Raschel, de grande resistência mecânica, com aditivos especiais que as tornem duráveis contra a degradação dos raios "UV" e confeccionadas em cores com pigmentos totalmente atóxicos, permitindo a circulação de ar, reduzindo a temperatura e protegendo contra os raios "UV", sustentada por cabos de aço galvanizados tensionados e travados por catracas mecânicas, embutidos em barras costuradas com linhas aditivadas por resinas de bonderização nas bordas da tela.- O contrato deverá incluir toda a mão de obra e os materiais necessários à execução das bases de concreto, sendo de responsabilidade da contratada eventuais gastos com fixadores, massas, colas e outros materiais.- O contrato deverá incluir as despesas com deslocamento, logística e permanência da equipe de montagem, posto que as peças deverão ser entregues montadas e finalizadas no endereço especificado.- O contrato deverá incluir a remoção do sombreador existente e o descarte dos materiais.			
PREÇO TOTAL DOS ITENS:				R\$29.700,00



2. Justificativa

A instalação de sombreadores nas unidades judiciárias de Pinhais, Colombo e Nova Esperança tem como objetivo cobrir as vagas de estacionamento utilizadas pelos magistrados, protegendo os veículos das chuvas e do excesso de sol e, conseqüentemente, conservando-os e proporcionando conforto térmico aos usuários.

Cumprido observar que a unidade de Pinhais dispunha de sombreador nas vagas destinadas aos magistrados, mas a estrutura existente colapsou em razão de forte ventania, sendo necessário o fornecimento de uma nova.

A unidade de Colombo, por sua vez, foi recentemente ampliada e reformada, sem que fossem contemplados sombreadores no novo estacionamento.

Por fim, em que pese a unidade de Nova Esperança possuir um sombreador atualmente, a necessidade de instalação de nova estrutura decorre de pedido específico do juiz titular da localidade, ante o estado de deterioração da cobertura existente. Frise-se que, na solicitação original, o magistrado requereu a instalação de uma lona que fosse 100% impermeável, o que tecnicamente não é viável em decorrência dos esforços causados da ação dos ventos. A solicitação será, portanto, parcialmente atendida, e o sombreador existente será substituído por um novo, com lona/ tela que proporciona 80% de proteção, na mesma especificação a ser fornecida para as demais unidades.

3. Viabilidade

3.1. Viabilidade técnica

Os módulos sombreadores serão fornecidos nas dimensões e especificações solicitadas. As peças devem ser entregues prontas e acabadas, incluindo a pintura. A montagem ocorrerá no local e será realizada por equipe especializada, fornecida pela Contratada.

Será necessária a execução de fundação no terreno, para a estabilização dos módulos. A estrutura será fixada e sustentada por meio de chumbadores galvanizados, engastados em bloco e estaca de concreto armado. A execução da fundação é de responsabilidade da Contratada.

Os módulos serão instalados em áreas abertas, onde o piso existente é composto por elementos intertravados de concreto (paver).

Não se vislumbram dificuldades técnicas na execução dos serviços.



3.2. Viabilidade Financeira

Por se tratar de contratação de pequeno valor, resta configurada a hipótese prevista no art. 75, II, da Lei n. 14.133/2021: *“É dispensável a licitação: (...) II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras”*.

Foram elaborados pela SEA pedidos de cotação individuais, um para cada localidade (Pinhais, Colombo e Nova Esperança). Dos pedidos de cotação constaram as especificações técnicas a serem atendidas e quantitativos, bem como o endereço onde as peças devem ser instaladas.

Os pedidos de cotação foram encaminhados para 11 empresas. Apenas 4 retornaram o contato, sendo que a empresa Sombra Light informou que não executa serviços em Colombo, Pinhais e Nova Esperança. A empresa Toldos Rio Verde apresentou valores para Colombo e Pinhais, informando que não efetua montagem em Nova Esperança. A empresa Ribas Toldos, Coberturas e Comunicação Visual, apresentou valores individuais para a montagem em cada uma das cidades, ofertando desconto no caso da contratação de todos os serviços. Na mesma linha, a empresa Proshadow apresentou valores individuais para cada cidade e valor total reduzido no caso de contratação conjunta.

Todas essas informações foram compiladas, de forma detalhada, na planilha “Resumo Cotações.pdf”, em anexo. Acompanham esse pedido de contratação, ainda, as propostas apresentadas pelas empresas Toldos Rio Verde, Ribas Toldos, Coberturas e Comunicação Visual e Proshadow, bem como *prints* dos e-mails e mensagens que comprovam o envio de pedidos de cotação para as outras empresas que não retornaram ou que retornaram informando não prestar o serviço nas cidades elencadas.

A empresa Proshadow apresentou o melhor valor para a execução dos serviços. Em razão do significativo desconto ofertado para a montagem nas três cidades, resta evidente que mais vantajosa a contratação conjunta, o que se sugere e requer.

Cumprе observar que, durante as negociações, a Proshadow apresentou especificações técnicas diversas das inicialmente requeridas por esta Secretaria nos pedidos de cotação encaminhados, principalmente no que diz respeito à tipologia dos perfis metálicos a serem utilizados na estrutura das peças e à pintura a ser executada.



Contudo, após análise das especificações propostas pela empresa, concluiu-se que a solução apresentada pela Proshadow supera em qualidade a solução inicialmente proposta pelo corpo técnico deste TRT. As alterações nas especificações, portanto, não constituem óbice à contratação.

A fim de subsidiar o atendimento ao Ato 71/2018 (que instituiu o SIGEO como ferramenta obrigatória no TRT-PR), informa-se que o item de execução cadastrado no SIGEO referente a este processo é o de número **151102024000838 - TOLDOS PARA COBERTURA DE VEÍCULOS - FT COLOMBO (4 VAGAS); VT PINHAIS (2 VAGAS) E VT NOVA ESPERANÇA (2 VAGAS)**.

A demanda está prevista no Plano de Aquisições da SEA para 2024.

4. Classificação da Demanda

Operação (assegura as operações normais do Regional; não contribui, ou tem contribuição marginal, para a execução da Estratégia do Regional)

Conformidade (não é fundamental para operação; é decorrente de determinação legal; pode ou não contribuir para os objetivos estratégicos)

Estratégico (contribui com um ou mais objetivos estratégicos do Planejamento Estratégico Institucional - PEI; busca transformar ou otimizar; a não contratação ou aquisição afeta a execução da Estratégia do Regional)

5. Benefícios

Trata-se de contratação de serviços que visam a oferecer maior conforto aos magistrados que desempenham suas funções em Colombo, Pinhais e Nova Esperança, protegendo seus veículos das chuvas e do excesso de sol e, conseqüentemente, conservando-os.

6. Informações Gerais

6.1. Indicação de Fiscais do Contrato (COMISSÃO)



Fiscal: Kelvi Leandro da Silva (Nova Esperança)

Fiscal: Benedy Antunes de Oliveira (Colombo e Pinhais)

Fiscal: Cláudia Freda Soares dal Piva (Colombo e Pinhais)

6.2. Unidade solicitante e gestora do contrato:

Unidade Solicitante: COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTOS.

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

6.3. Unidades atendidas:

Vara do Trabalho de Pinhais

Fórum Trabalhista de Colombo

Vara do Trabalho de Nova Esperança

6.4. Prazo e local de entrega

O prazo para a entrega e montagem dos sombreadores é de 60 dias corridos contados da assinatura do contrato.

6.5. Local de entrega:

VARA DO TRABALHO DE PINHAIS

Endereço: Rua América do Sul, 629- Pinhais, PR - 83323-370

FÓRUM TRABALHISTA DE COLOMBO

Endereço: Rua José Cavassin, 125- Colombo, PR - 83414-120

VARA DO TRABALHO DE NOVA ESPERANÇA

Endereço: Praça Prefeito Pedro Zanusso, 236- Nova Esperança, PR - 87600-000

6.6. Contatos

Telefones: Coordenadoria de Projetos e Planejamento - 41-3310-7761

Contatos: Anadelia Trentini Campara

E-mail: projetos@trt9.jus.br



7. Documentos anexados

- Cotações apresentadas pelas empresas Toldos Rio Verde, Ribas Toldos, Coberturas e Comunicação Visual e Proshadow;
- Recusa apresentada pela empresa Sombra Light;
- E-mails e mensagens encaminhados para as empresas Auto Sombra, Silk Brindes, Steelenge, Tendass Aluban, Toldos Lux, Visual Tendass e WJC Toldos, todos sem resposta;
- Planilha resumo das cotações, indicando a melhor proposta;
- Cotação completa com as especificações detalhadas dos sombreadores a serem instalados, firmada pela empresa Proshadow, que apresentou o melhor valor;
- Documentação da empresa Proshadow:
 - Certidão Negativa de Débitos Dívida Ativa da União
 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
 - Certidão Negativa FGTS

Atenciosamente,

Anadélia Trentini Campara
Coordenadora de Projetos e
Planejamento

Ciente e de acordo,

Adriana Medeiros
Diretora da Secretaria de Engenharia e
Arquitetura